

Przedmiar robót

Ośrodek Zdrowia, ogrodzenie

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Zarszyn

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Ogrodzenie <i>CPV:</i>				
1	KNR 2-25 0307-03-050	<i>Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych krotność = 1,00</i>	48,48	m2		
2	KNR 2-25 0312-03-050	<i>Rozebranie bramy i furtki z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych krotność = 1,00</i>	5,52	m2		
3	KNR 4-01W 0212-04-060	<i>Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (cokoły ogrodzenia) krotność = 1,00</i>	5,05	m3		
4	kalk ind.-040	<i>Ogrodzenia panelowe siatki powlekanej gr pręta 5 mm o wysokości 1,20 m na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych w kolorze paneli, obetonowanych z cokołem prefabrykowanym wys 0,2-0,25 m krotność = 1,00</i>	39,00	m		
5	kalk indywidualna-090	<i>Brama przesuwna szerokości przejazdu 5,0 m o wysokości ogrodzenia z dostawą i montażem krotność = 1,00</i>	1,00	kpl		
6	kalk indywidualna-020	<i>Furtki o szerokości w świetle 1,0 m w środku przęsła ogrodzenia z dostawą i montażem krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				