

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1 etap- Budowa placu zabaw			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię żwirową zestawu zabawowo-sprawnościowego w gruncie kat. I-IV głębokości 33.5 cm	m ²		
d.1	0101-01				
	0101-02				
		83.5	m ²	83.500	
				RAZEM	83.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04				
		83.5	m ²	83.500	
				RAZEM	83.500
3	kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia - Zestaw zabawowo-sprawnościowy	szt		
d.1	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalkulacja	Wkopianie i stabilizacja obrzeży trawnikowych betonowych 6x20x100 cm	m ²		
d.1	własna				
		29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
5	kalkulacja	Wykonanie warstwy bezpiecznej nawierzchni żwirowej gr. 20 cm, w tym wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczonego is=1,00 - warstwa gr.10cm, ułożenie włókniny separacyjnej pod nawierzchnię bezpieczną - geowłóknina polipropylenowa PP 200g/m2, zasypianie warstwy żwiru 20 cm.	m ²		
d.1	własna				
		83.5	m ²	83.500	
				RAZEM	83.500
6	kalkulacja	Transport elementów wyposażenia	kpl.		
d.1	własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000