

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający :

Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn
strona www: www.zarszyn.pl
e-mail: przetargi@zarszyn.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane - Realizacja Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Na poniższe zapytania skierowane do Zamawiającego związane z prowadzonym postępowaniem udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym przetargiem na w/w zadanie i rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją a przedmiarami, zwracamy się z prośbą o podanie parametrów styropianu jaki należy zastosować przy docieplaniu ścian zewnętrznych na poszczególnych budynkach tj. Szkoła w Nowosielcach, Odrzechowej, Pielni, Jaćmierzu oraz UG Zarszyn. Prosimy o podanie parametru wytrzymałości na zginanie, współczynnika przewodzenia ciepła oraz współczynnika TR.

Prosimy również o podanie parametrów styropianu, który należy zastosować do ocieplenia stropu na Szkole w Pielni oraz UG Zarszyn oraz wełny mineralnej na Szkole w Nowosielcach oraz Odrzechowej.

Odpowiedź:

Poniżej podajemy parametry materiałów jakie należy zastosować do wykonania zamówienia.

Styropian ściany zewnętrzne

Szkoła Podstawowa Nowosielce	EPS 80 frezowany	$\lambda=0,038$	U=0,194	gr. 17cm
Szkoła Podstawowa Odrzechowa	EPS 80 frezowany	$\lambda=0,031$	U=0,188	gr. 12cm
	EPS 80 frezowany	$\lambda=0,038$	U=0,184	gr. 18cm
Szkoła Podstawowa Pielnia	EPS 80 frezowany	$\lambda=0,040$	U=0,183	gr. 16cm
Szkoła Podstawowa Jaćmierz	EPS 80 frezowany	$\lambda=0,038$	U=0,198	gr. 16cm
Urząd Gminy Zarszyn	EPS 80 frezowany	$\lambda=0,038$	U=0,194	gr. 17cm

Styropian strop nad ostatnią kondygnacją i stropodach

Szkoła Podstawowa Pielnia	EPS 200	$\lambda=0,042$	U=0,146	gr.25cm
Urząd Gminy Zarszyn	EPS 200	$\lambda=0,031$	U=0,149	gr.19cm

Węlna mineralna dach i strop nad ostatnią kondygnacją

Szkoła Podstawowa Nowosielce	Węlna mineralna miękka, maty o gęstości max 60kg/m ³	$\lambda=0,040$	U=0,146	gr. 29cm
Szkoła Podstawowa Odrzechowa	Węlna mineralna miękka, maty o gęstości max 60kg/m ³	$\lambda=0,042$	U=0,146	gr.25cm

Ściany przyległe do gruntu

Szkoła podstawowa Odrzechowa	EPS 200	$\lambda=0,037$	U=0,199	gr. 16cm
------------------------------	---------	-----------------	---------	----------

Pytanie 2

Jaką Zamawiający przewiduje formę rozliczenia wykonanych robót (wynagrodzenie kosztorysowe czy ryczałtowe) ?

Odpowiedź:

Wynagrodzenie kosztorysowe.

Uwagi końcowe :

Niniejsze wyjaśnienia przekazuje się wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na tej stronie internetowej gdzie udostępniono specyfikację.

W imieniu Zamawiającego:

dr inż. Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn