

Przedmiar robót

Remont klatki schodowej SP w Nowosielcach

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Malowanie				
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	44,362		
2	KNR 4-01 0717/03.2	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o powierzchni filcowanej w jednym miejscu ponad 5m2 >>> zaprawa klejowa	m2	44,362		
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	19,642		
4	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni lamperii pod malowanie >>>> PA zmatowanie i uzupełnienie odbrusków i złuszczeń	m2	22,028		
5	KNR 4-01 1204/05	Malowanie >>> PA gruntowanie GRUNT KWARCOWY	m2	22,028		
6	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	44,362		
7	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,642		
8	KNR 4-01 1209/01.1	Lakierowanie jednokrotne >>> PA LAKIER PÓŁMAT na powierzchni malowane farbami emulsyjnymi	m2	22,028		
		Malowanie				
		Okno dachowe wylazowe				
1	KNR 4-01 0532/06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej wylazu dachowego z pokryciem klapy MONTAŻ	szt	1		
2	KNR K-06 0101/01	Ustawienie i rozbiórka podpór krokwi z odeskowaniem	m	8		
3	KNR K-06 0102/04	Rozebranie ścian skośnych z płyt gipsowo-kartonowych	m2	1,5		
4	KNR K-06 0102/06	Rozebranie izolacji z wełny mineralnej	m3	0,375		
5	KNR K-06 0102/07	Rozebranie konstrukcji dachu z desek	m2	1,5		
6	KNR K-06 0103/11	Rozebranie istniejących pokryć dachowych wysokoprofilowanych z blachy profilowanej	m2	1,5		
7	KNR K-06 0603/05.1	Montaż okien wylazowych termozolacyjnych-uchylnych o wymiarach 78x118cm	szt	1		
8	KNR K-06 0401/03.1	Montaż kołnierzy uszczelniających w pokryciu dachowym wysoko profilowanym dla okien o powierzchni nowszej 1 00m2	szt	1		
9	KNR K-06 0405/06.1	Montaż zestawu izolacyjnego dla okien o wymiarach 78x118cm	kpl	1		

Przedmiar robót

Remont klatki schodowej SP w Nowosielcach

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
10	KNR K-06 0404/06.2	Montaż szpalety dedykowanego o szerokości 40cm dla okien o wymiarach 78x118cm	kpl	1		
11	KNR K-06 1103/02	Wzmocnienie konstrukcji dachu przez wymian krokwiowy	m	2		
12	KNR K-06 1103/01	Uzupełnienie łat drewnianych w konstrukcji dachu	m	2		
13	KNR K-06 1103/05	Uzupełnienie izolacji z wełny mineralnej w konstrukcji dachu	m2	0,7		
14	KNR K-06 1103/07	Uzupełnienie podsufitki z płyt gipsowo-kartonowych w konstrukcji dachu	m2	0,7		
15	KNR K-06 1102/06	Uzupełnienie pokrycia wysokoprofilowanego dachu blachą profilową fałdową (trapezową) po montażu okien	m2	0,7		
16	KNR 2-02 0506/02.1	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	3,5		
		Okno dachowe wylazowe				
		Posadzka PCV				
1	KNR 2-02u2 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	29,308		
2	KNR-W 2-02 1118/06	Okladziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na oładko o grubości 25mm	m2	29,308		
3	KNR-W 2-02 1125/01	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej	m2	29,308		
4	KNR-W 2-02 1125/05	Listwy na stopniach i podstopniach schodowych z tworzyw sztucznych	m	37,95		
5	KNR-W 2-02 1125/04	Okladziny krawędzi stopni schodowych	m	23,19		
		Posadzka PCV				
		Roboty przygotowawcze i pomocnicze				
1	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pomieszczeń do malowania i prac remontowych- wyniesie lub dokładnie zabezpieczenie mebli, sprzętu oraz wyposażenia za pomocą folii i taśmy (przed uszkodzeniem i zakurzeniem) wraz z jej usunięciem po zakończeniu prac i ponownym ustawieniu mebli, sprzętu i wyposażenia	kpl	1		
2	Kalkulacja indywidualna	Sprzątanie pomieszczeń remontowanych po wykonanych robotach posadzkowych, mycie okien oraz doprowadzenie do stanu porządku sprzed remontu.	kpl	1		
		Roboty przygotowawcze i pomocnicze				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT				