

Przedmiar

Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia konferencyjnego świetlicy oraz ułożenie płytek na balkonie Domu Kultury

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty budowlane i instalacyjne				
I. Demontaże i rozbiórki				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż okładziny ścian, skosu i sufitu, z boazerii >>>> prace wykonane przez użytkownika we własnym zakresie	kpl.	1
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2
II. Instalacja elektryczna				
1	KSNR 5 0405/01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na podłożu z cegły na wyłączniki (przełączniki) świecznikowe w budynkach administracyjnych	wypustów	3
2	KSNR 5 0405/03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na podłożu z cegły na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/A w budynkach administracyjnych	wypustów	10
3	KSNR 5 0502/02	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 2x20W >>>> równowazne oprawy LED	kpl	6
4	KSNR 5 0502/01	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych żarowych >>> Kinkiety naścienne LED	kpl	2
5	Kalkulacja indywidualna	montaż uchwytu sufitowego dla rzutnika wraz z podłączeniami do zasilania i dko komputera .	kpl	1
III. Uzupełnienia ścian i tynków, stolarka				
1	KNR 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej >>>> zamurowanie otworu drzwiowego 1,0*2,1	m2 razem	2,1 2,1
2	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu >>>> uzupełnienia po boazerii i drzwiach (5,1+8,9)*2*1,5 +5,1*(1,6+1,9) 1,0*2,1*2	m2 m2 razem	59,85 4,2 64,05
3	KNR 2-02 1016/05	Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych	szt	1
4	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodelne o powierzchni do 2,00m2 >>> skrzydło wejściowe lokalowe z 2 zamkami patentowymi 0,9*2,06	m2 razem	1,854 1,854
5	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (2,1+1,0+2,1)*2	m razem	10,4 10,4
6	KNR 4-01 0717/03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o powierzchni filcowanej w jednym miejscu ponad 5m2 >>> zaprawa klejowa 101,85	m2 razem	101,85 101,85
7	KNR 4-01 0717/06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni filcowanej w jednym miejscu ponad 5m2 >>> zaprawa klejowa	m2	45,39
8	Kalkulacja indywidualna	uzupełnienie boazerii - zamurowane drzwi >>> we własnym zakresie użytkownika	kpl	1
IV. Malowanie				
1	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem >>> gruntowanie farbą gruntująca	m2	147,24
2	KNR 2-02 1505/08	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	147,24
V. Posadzki				
1	KNR 2-02u2 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		

Przedmiar

Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia konferencyjnego świetlicy oraz ułożenie płytek na balkonie Domu Kultury

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		5,1*8,9	m2	45,39	
			razem	m2	45,39
2	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej >>> klasy AC4, gr min. 9mm	m2	45,39	
3	KNR 2-02 1111/06	Cokół przy posadzkach z deszczułek i parkietu			
		8,9+5,1+8,9+51	m	73,9	
			razem	m	73,9
Wyposażenie					
1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa stołów konferencyjnych, składanych, metalowe nogi, konstrukcja stabilna, blat drewniany lub z płyty mdf o wymiarach długość 150 cm , szerokość 80cm, wysokość 75 , +/- 5cm, kolor do ustalenia z zamawiającym – gwarancja 24 miesiące	szt	12	
2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa krzeseł konferencyjnych typu xenon z podłokietnikiem, na 4 metalowych nogach, obicie materiałowe tapicerowane, wraz ze stopkami do podłogi miękkiej kolor do ustalenia z zamawiającym – gwarancja 24 miesiące	szt	30	
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ekranu projekcyjnego na statywie o wymiarach długość 2 m , szerokość 2 metry, kolor biały powierzchni projekcyjnej, czarny nieprzezroczysty tył, statyw metalowy, ekran zwijany, ekran oparty na trójnogu, współczynnik odbijania światła 1,0, format 4:3 zintegrowany uchwyt, waga nie przekraczająca 8kg, możliwość szybkiego montażu i demontażu, gwarancja 24 miesiące	szt	1	
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa projektora multimedialnego – przenośnego - parametry wymagane: 3D ready, jasność min 3300, korekcja pionowa (Keystone) ,Rozdzielczość podstawowa 1920 x 1200 Współczynnik kontrastu 15000:1 Format obrazu standardowy 4:3 ,Full HD, HD Ready , matryca DLP Wielkość obrazu w zakresie 30 cali - 300 cali Zoom optyczny 1.2 , głośnik, żywotność lampy min 4500h, moc lampy min 200W, tryb eco, Złącze USB , Wejście HDMI , Port RS-232 ,Wejście D-Sub 15pin ,Wejście komponentowe ,Wejście kompozytowe, Wejście liniowe audio, Wejście S-Video mini DIN ,Wyjście D-Sub 15pin , Wyjście liniowe audio , kabel zasilający, pilot, okablowanie do podłączenia z PC i pokrowiec w zestawie, zasilanie 230V, gwarancja 24 miesiące	szt	1	
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa listew zasilających, gniazdo sieciowe z bolcem uziemiającym , listwa posiadająca 5 gniazd sieciowych, ilość gniazd z uziemieniem 5 gniazd, zabezpieczenia w postaci układu przeciwprzeciężeniowy, układ przeciwprzepięciowy, układ przeciwzwarcowy, kolor listwy czarny , wyłącznik dwubiegunowy, podświetlany, bezpiecznik automatyczny 10A/230V, maksymalne napięcie chwilowe 6000V, Maksymalne obciążenie do 2300W, czas reakcji 25 ns, długość kabla 5 metrów - produkt polski, gwarancja 24 miesiące	szt	2	
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa rolet okiennych typ dzień noc , kolor do ustalenia z zamawiającym	szt	6	
Posadzka balkonu antresoli					
I. Rozbiórki					
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i utylizacja wykładziny PCV >>>> prace wykonane przez użytkownika we własnym zakresie	kpl	1	
II. Posadzka					
1	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	63,45	
2	KNR 2-02u2 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	63,45	
3	KNR 2-02u2 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 30x30cm wysokości 15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	40	
4	KNR 2-02u2 2809/05	Osadzenie listew wykańczających	m	18	