

TABELA WYCENY ROBÓT		Wartość w PLN
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie		
ROBOTY KWALIFIKOWANE		
1.	Docieplenie stropu poddasza budynku (granulat z wełny mineralnej o grubości 25 cm, lambda = 0,042[W/mk]), współczynnik U ≤0,15 [W/m2K] w ilości 209,18m2	
2	Docieplenie ścian zewnętrznych w ilości 522,02 m2	
2.1	Docieplenie ścian nadziemia budynku (styropian grafitowy EPS70, lambda =0,031 [W/mk] o grubości 14 cm, współczynnik U ≤0,192 [W/m2K] wraz z wymianą stolarki okiennej) w ilości 359,44 m2	
2.2	Docieplenia ścian piwnicznych (poniżej poziomu gruntu) (styropian EPS 100 o podwyższonej odporności na wodę gr 14 cm, lambda = 0,038[W/mk] współczynnik U ≤0,23 [W/m2K]) w ilości 68,18 m2	
2.3	Docieplenie ścian piwnicznych – cokołu (styropian grafitowy EPS min 150 o grubości 14 cm, lambda = 0,031[W/mk] współczynnik U ≤0,192 [W/m2K] wraz z wymianą drzwi zewnętrznych oraz bramy garażowej) w ilości 90,51 m2	
3.	Wymiana 2 szt. okien drewnianych na klatce schodowej na PCV o współczynniku U ≤0,9 [W/m2K] o pow. 0,83 m ²	
4.	Wymiana starych drzwi technicznych szt. 1 na stalowe (o pow. 2,1 m ²) oraz bramy garażowej na nowe wykonane ze stali o parametrach U ≤1,3 [W/m ² K], szt. 1 (o pow.5,72 m2) w łącznej ilości 7,82m2	
5	Remont i docieplenie kominów	
Razem netto		
Podatek VAT		
Razem brutto		
ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE		
1	Remont pokrycia dachu – 276,90m2	
2	Renowacja uszkodzonych (zasolonych) tynków piwnicznych – 67,00m2	
3	Remont schodów zewnętrznych	
4	Roboty pozostałe	
Razem netto		
Podatek VAT		
Razem brutto		
Razem ROBOTY KWALIFIKOWANE + ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE brutto		