

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT W.C.			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.			
1	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0801-04				
1		12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
2	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - posadzka i ściany	m ²		
d.1.	2608-03				
1		24.5	m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1130-02				
1		12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
4	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby wierzchniej ze ścian - pod płytki	m ²		
d.1.	1214-02				
1		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o szer. do 1/4 cegły - pod poziomy kanalizacyjny i pod zasilanie wody. Ok.9 mb. w ścianie	m ³		
d.1.	0359-01				
1		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
6	KNR BO-12	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m ² w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. do 2 cegieł - pod odpływ kanalizacyjny i zasilanie wody do W.C. dla kobiet.	m ³		
d.1.	0356-02				
1		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
7	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - w W.C. dla kobiet od ściany działowej do ściany zewnętrznej pod oknem na szerokość 1 płytki . OSTROŻNE.	m ²		
d.1.	0801-04				
1		0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
8	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m - wykop po rozebraniu płytek w W.C kobiet na poziom kanalizacyjny	m ³		
d.1.	0306-01				
1		0.49	m ³	0.490	
				RAZEM	0.490
9	KNR BO-12	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m ² w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. do 3 cegieł- w ścianie zewnętrznej dla poziomu W.C	m ³		
d.1.	0356-03				
1		0.05	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
10	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) -do kolektora W.C. ok. 4 mb	m ³		
d.1.	0306-01				
1		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o szer. do 1/4 cegły - pod instalację elektryczną gniazd i oświetlenia przy umywalce.Ok. 2m od gniazda rzy drzwiach	m ³		
d.1.	0359-01				
1		0.05	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
1.2		Instalacja kanalizacji.			
12	S-215 0300-	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - odpływ z umywalki i pisuara.	m		
d.1.	05				
2		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	S-215 0500-	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 50 mm - do umywalki i pisuara oraz włączenie się do rury fi 110	szt.		
d.1.	05				
2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	S-215 1000-	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie łączone metodą wciskową - do kolektora zewnętrznego	m		
d.1.	04				
2		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
d.1.	0211-08				
2		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3 Instalacja wodna.					
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - do pisuara, W.C oraz umywalki.	m		
d.1.	0111-02				
3		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
17	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
d.1.	0116-02				
3		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1.	1208-02				
3		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1.	0711-01				
3		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
1.4 Instalacja elektryczna					
20	KNR 4-03	Montaż przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYT, YDYT o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - pod gniazdo i oświetlenie przy umywalce.	m		
d.1.	0203-01				
4		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 4-03	Montaż puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² -	szt.		
d.1.	0401-01				
4		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR 5	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
d.1.	0307-01				
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5 Ściany i posadzki					
23	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	202 0838-05				
5		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
24	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
d.1.	202 0842-02				
5		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
25	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1119-10				
5		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
26	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wymiana skrzydła drzwiowego wejściowego (ościeżnica pozostaje). Szł.2 . Drzwi kompletne łazienkowe z klamką i zamkiem łazienkowym - ościeżnica pozostaje.	szt		
d.1.	0702-05				
5		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu - łazienka damska - uzupełnienie pasa wyciętych płytek w posadzce	m ²		
d.1.	0809-05				
5		0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
28	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.1.	0803-02				
5		0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³		
d.1.	0320-02				
5		2.2	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
30	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.-pod poziomy kanalizacyjne.	m ²		
d.1.	0105-01				
5		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
31	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm - przejścia przez ściany z poziomami kanalizacyjnymi.	szt.		
d.1.	0206-01				
5		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLACON" GRUNT - powierzchnie do malowania - W.C. męskie i damskie. - ściany i sufity	m ²		
d.1.	202 1134-01				
5		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
33	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01				
5		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
34	Kalkulacja	Zakup i montaż KABINY SANITARNEJ W.C. z płyty WLM z podwójnymi ściankami.. Kolor jasny	szt.		
d.1.	własna				
5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6 Wyposażenie W.C.					
35	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-01				
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - do W.C.	szt.		
d.1.	0132-01				
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe - elektryczne - ciepła woda w baterii umywalkowej	kpl.		
d.1.	0143-01				
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.	0230-02				
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1.	0233-03				
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	NNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - żarowa - kinkiety przy lustrze umywalki - po obu stronach	kpl.		
d.1.	0502-01				
6		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	NNR 4	Wykładziny ścian w pomieszczeniach W.C. - dostawa i montaż lustra przy umywalce - kształt i rodzaj w uzgodnieniu z sołtysem.	szt.		
d.1.	1426-01				
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-15	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym z zaworem splukującym czasowym oraz syfonem	kpl.		
d.1.	0234-02				
6		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - wyrównanie terenu na zewnątrz po wykopach , naprawa płytki odbojowej	m ²		
d.1.	0505-01				
6		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2 DOSTAWA WYPOSAŻENIA :					
2.1 Zakup i dostawa krzeseł:					
44	KALKULA-	Zakup i dostawa krzeseł do Domu Strażaka ; krzesło klasyczne z drewna pokrytego lakierem w odcieniu ciemnym z widoczną strukturą drewna . Siedziska tapicerskie w kolorze ciemnym wykonane z materiału tapicerskiego. Wysokość ; ok. 95 cm ,szerość ok.43cm-45 cm , głębokość 43cm-45 cm. ,wysokość oparcia ok. 50 cm.	szt		
d.2.	CJA WŁAS-				
1	NA	100	szt	100.000	
				RAZEM	100.000
2.2 Zakup i dostawa stołów :					
45	KALKUPA-	Zakup i dostawa stołów ; Stół dla 6 osób , drewno , blat z płyty MDF gr. ok. 15 mm pokryty okleiną drewnianą w kolorze ciemnym z widoczną strukturą drewna . Szerokość ok. 14-cm160 cm , głębokość 90cm-100 cm , wysokość 74cm-80 cm.	szt		
d.2.	CJA WŁAS-				
2	NA	20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000