

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Zatory”
Numer sprawy: ZP.271.2.2013*

Licząc, że pomimo tego, że upłynął wyznaczony w ustawie i SIWZ termin składania pytań, zechcą państwo udzielić nam odpowiedzi, zwracam się uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji o:

- precyzyjne zestawienie stali do wykonania balustrad, barierek ochronnych i pomostów. Z załączonych do projektu rysunków nie jest możliwe zweryfikowanie ilości stali z przedmiaru robót: poz.

Poz. 22 d.3- Pomosty o masie do 5 t w halach i budynkach- 6,4 t

Poz. 23 d.3- Pokrycie pomostów z płyt ażurowych w halach i budynkach wraz z dostawą- 1,5 t

Jednocześnie zwracamy się o potwierdzenie, że elementy tj. pomosty, barierki i konstrukcje stalowe wiaty mają być wykonane ze stali czarnej jak wskazuje na to projekt, a nie ze stali ocynkowanej ogniowo lub INOX, które z racji większej odporności na korozję byłyby wskazane w przypadku oczyszczalni ścieków i które są powszechnie stosowane w takich przypadkach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że konstrukcje ze stali czarnej nie przetrwają okresu gwarancyjnego czyli 36 miesięcy w stanie nienaruszonym przez korozję. Czy w tym przypadku Zamawiający odstąpi od konieczności udzielenia gwarancji na te elementy?