

| Lp. | Podstawa          | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem            |
|-----|-------------------|--|----------------------------------|--------------|------------------|
| 1   | KNNR 1<br>0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.<br>od km 2+348 do km 6+050 = 3.702 km<br>3.702                           | km<br>km                         | 3.702        |                  |
|     |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.702</b>     |
| 2   | KNNR 6<br>0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>3702 m x 4.0 m = 14808 m2<br>14808 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 14808.000    |                  |
|     |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14808.000</b> |
| 3   | KNNR 6<br>0202-08 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 16 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie<br>3702 m x 4.0 m = 14808 m2<br>14808                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 14808.000    |                  |
|     |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14808.000</b> |