




PRZEKRÓJ NORMALNY
SKALA 1 : 50

Starostwo Powiatowe
w Pułtusk
Wydział Budownictwa i Architektury



Szczegół „ A ”



LEGENDA

1. Warstwa ścierna z masy mineralno-asfaltowej grubości 4cm
2. Warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej grubości 4cm
3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni pospółką średniej grubości 15cm
Stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości próbek od 2,5-5,0 Mpa grubości 15cm
4. Istniejąca nawierzchnia żwirowa średniej grubości 8cm.

Mgr inż. Stanisław Paczyński
06-100 Pułtusk, ul. Sportowa 19
upr. do proj. drog. Nr 116/70
upr. bud. do kier. rob. drog. Nr 54/68