


ZJAZD INDYWIDUALNY - PRZĘKRÓJ A-A

skala 1:10



LEGENDA:

- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15*30
- PODSYPKA CEM-PIASKOWA GR. 5 cm
- ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA KOLOROWA GR. 8 CM
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH. - GR. 15 CM- DLA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
- GRUNT STABILIZOWANY CEM. 2.5MPA GR. 10 CM
- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 CM
- OPORNIK BETONOWY 12X25 CM
- OPORNIK BETONOWY 8X30 CM
- HUMUS Z OBSIANIEM TRAWĄ, WARSTWA GR. 10 CM

INWESTOR	GMINA ZATORY ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	WILECh Spółka Cywilna 06-400 Ciechanów, ul. Akcyjowa 5		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W M. ZATORY: UL. SOSNOWA, UL. TĘCZOWA Z ŁĄCZNIKIEM OD DROGI POWIATOWEJ NR 3433W (ul. Jana Pawła II)		
TYTUŁ RYSUNKU	ZJAZD INDYWIDUALNY PRZECZ CHODNIK (pas zieleni)		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
Nr rys. 7	skala: schemat	data: luty 2019 r.	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
BRANŻA DROGOWA			
PROJEKTOWAŁ	tech. Wiktor Łysko	w spec.konst.-inz. w zakr. dróg 153/93 /0s	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/POOD/10	