

ZP.251.11.20.2019

wg rozdzielnika

**ZMIANA TREŚCI „SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „
ZP. 251.11.2019**

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich Na podstawie art 38 ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wprowadza zmiany treści zapisu „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” – **ZP.251.11 .2019** na wykonanie zamówienia pn:

**„Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce, nr 3006D km 5+795-6+137, 342mb; Rudnica, nr 3006D, km 8+434 – 9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150 D, km 0+000 – 0+944, 944 mb; Rudnica-Jemna, nr 3150D, km 1+824–2+300, 476 mb; Jemna-Budzów, nr 3150D, km 3+350 – 5+628, 2278 mb, [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r., intensywne opady deszczu, maj i czerwiec 2018r.]”
na które składają się:**

**Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D Grodziszczce, km 5+795 – 6+137, 342 mb;
Rudnica, km 8+434 – 9+429, 995 mb”**

**Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3150D Rudnica, km 0+000 – 0+944, 944 mb;
Rudnica- Jemna, km 1+824 –2+300, 476 mb; Jemna-Budzów, km 3+350 – 5+628, 2278 mb”**

Zmiany treści „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” wprowadza się w:

CZĘŚĆ NR 2 – Przedmiar robót:

Zadanie nr 1

Dział : Przepusty pod koroną drogi

Zmiana treści dla pozycji od lp. 35 d.4 do pozycji lp. 40 d.4 , które otrzymują brzmienie o treści:

35 d.4	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	98
36 d.4	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	24
37 d.4		Transport i utylizacja gruzu z rozbiórki	t	48
38 d.4	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm	m	98
39 d.4	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa	m3	27,20
40 d.4	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 80cm	ściank.	22

Zadanie nr 2

Dział : Przepusty pod koroną drogi

Zmiana treści dla pozycji: lp. 33 d.4, 35 d.4, 36 d.4, 37 d.4, 40 d.4 , które otrzymuje brzmienie o treści:

33 d.4	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych	m	40
35 d.4	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	20

36 d.4		Transport i utylizacja gruzu z rozbiórki	t	46
37 d.4	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm	m	49
40 d.4	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm	ściank.	12

CZĘŚĆ NR 3 – ZAŁĄCZNIK CENOWY:

Zadanie nr 1

Dział : Przepusty pod koroną drogi

Zmiana treści dla pozycji od lp. 35 d.4 do pozycji lp. 40 d.4 , które otrzymują brzmienie o treści:

35 d.4	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	98		
36 d.4	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	24		
37 d.4		Transport i utylizacja gruzu z rozbiórki	t	48		
38 d.4	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm	m	98		
39 d.4	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa	m3	27,20		
40 d.4	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 80cm	ściank.	22		

Zadanie nr 2

Dział : Przepusty pod koroną drogi

Zmiana treści dla pozycji od lp.: 33 d.4, 35 d.4, 36 d.4, 37 d.4, 40 d.4 , które otrzymują brzmienie o treści:

33 d.4	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych	m	40		
35 d.4	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	20		
36 d.4		Transport i utylizacja gruzu z rozbiórki	t	46		
37 d.4	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm	m	49		
40 d.4	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm	ściank.	12		

Wprowadzone w/w zmiany „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” stanowią integralną jej częścią zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych .

K/O

1.BIP

- strona internetowa: www.bip.zdp-.zabkowice.pl

2.a/a J.R.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Antoni Drożdż