



**Gmina Ziębice**  
ul. Przemysłowa 10  
57-220 Ziębice

Ziębice, 19 czerwca 2018 r.

## **PRZEDMIAR ROBÓT (SZACUNKOWY)**

**Temat:** Remont pomieszczenia nr [8] – w parterze budynku  
Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

**Lokalizacja:** ul. Przemysłowa 10; 57-220 Ziębice.

**Inwestor:** Gmina Ziębice.

**Uwaga:** Przedmiar sporządzono na podstawie wykonanych pomiarów z natury w opisanym pomieszczeniu zgodnie z zasadami oraz wiedzą techniczną obowiązującą w dniu wykonania, technologia robót budowlanych zaproponowanych w uzgodnieniu pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

**Data:** 19.06.2018 rok.

**Opracował:** Jarosław Górski

podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami tut. Urzędu Miejskiego  
w Ziębicach.



• **OGÓLNY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH – OPIS:**

Przedmiotem opracowania jest wykonanie (SZACUNKOWEGO) przedmiaru dla wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu pomieszczenia pracy biurowej nr [8] – zlokalizowanego w parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Przewidywany zakres robót budowlanych obejmuje:

- Wykonanie uzupełnień ubytków wraz z wyrównaniem powierzchni podłóg, ścian, sufitów – przygotowanie odpowiednie podłoża.
- Wykonanie malowania powierzchni - ścian sufitów.
- Wykonanie malowanie – wewnętrzne parapety, grzejniki.

**TABELA - PRZEDMIAR ROBÓT – PROPONOWANY DLA WYKONANIA REMONTU POMIESZCZENIA NR - [8]**

| Nr | Nazwa  | Jednostka miary   | Ilość |
|----|--|-------------------|-------|
| 1  | 2  | 3                 | 4     |
| 1. | Wykonanie uzupełnienia punktowego ubytku posadzki do grubości; [g=10,00cm] /beton klasy C12/15 zatarty na gładko.  | [m <sup>2</sup> ] | 0,111 |
| 2. | Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynku kat. III – wapienno-cement. z wzmocnieniem /ręczne – zatarty na gładko/+rusztowanie do wysokości 2,5m w nawiązaniu do istniejącej wyprawy powierzchnia /sufit/- w części.  | [m <sup>2</sup> ] | 3,30  |
| 3. | Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynku kat. III – wapienno-cement. z wzmocnieniem /ręczne – zatarty na gładko/+rusztowanie do wysokości 2,5m w nawiązaniu do istniejącej wyprawy powierzchnia /ściany/- w części. | [m <sup>2</sup> ] | 8,34  |
| 4. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z podszpachlowaniem nierówności – uzupełnienia punktowe /powierzchnia-sufit/ + rusztowanie do wysokości 2,5m.                             | [m <sup>2</sup> ] | 20,41 |
| 5. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z podszpachlowaniem nierówności – uzupełnienia punktowe /powierzchnia-ściany/ + rusztowanie do wysokości 2,5m.                            | [m <sup>2</sup> ] | 50,45 |
| 6. | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome /sufit/ preparatem Atlas Uni Grunt + rusztowanie do wysokości 2,5m.  | [m <sup>2</sup> ] | 23,71 |
| 7. | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe /ściany/ preparatem Atlas Uni Grunt + rusztowanie do wysokości 2,5m.   | [m <sup>2</sup> ] | 50,45 |
| 8. | Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków podłoży 2-krotne /sufity/ wewnętrzne.  | [m <sup>2</sup> ] | 23,71 |
| 9. | Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków podłoży 2-krotne /ściany/- wewnętrzne.   |                   |       |



**Gmina Ziębice**  
ul. Przemysłowa 10  
57-220 Ziębice

|     |  |                   |       |
|-----|--|-------------------|-------|
| 10. | Wykonanie posadzki z paneli podłogowych – podkład płyty korkowe – panele trudnościeralne minimum w klasie AC 6 | [m <sup>2</sup> ] | 23,71 |
| 11. | Montaż listwy – przypodłogowej –na całym obwodzie pomieszczenia.   | [mb]              | 20,52 |
| 12. | Przygotowanie wraz z malowaniem, farbą olejną – grzejników żeberkowych + osprzęt 2-krotne.                     | [m <sup>2</sup> ] | 3,60  |
| 13. | Malowanie wraz z przygotowaniem powierzchni parapetów – farbami akrylowymi – parapety szt.3                    | [m <sup>2</sup> ] | 2,20  |
| 14. | Sprzątanie remontowanego pomieszczenia nr [08]   | [m <sup>3</sup> ] | 74,92 |

Uproszczone przedmiar opracował: