

Przedmiar robót – *Remont lokalu mieszkalnego w Ziębicach przy ul. Jeleniej*

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka			
1	KNNR 2 d.1 1101-04	Montaż drzwi płytowych łazienkowych z kratką z ościeżnicą z obróbką osadzenia 0.7*2.05	m ² m ²	1.44	
				RAZEM	1.44
2	KNNR 2 d.1 1101-04	Montaż drzwi płytowych pokojowych MDF przeszklonych z ościeżnicą z obróbką osadzenia 0.8*2.05 *2	m ² m ²	3.28	
				RAZEM	3.28
3	KNR 0-19 d.1 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.4 m ² m - okno doświetlające pom. łazienki, montaż na wysokości parapetu 190 cm 0.5*0.8	m ² m ²	0.40	
				RAZEM	0.40
2		Posadzki			
4	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych < pokój duży >5.75*4.23 <przedpokój>1.74*1.44 <kuchnia>3.1*3.95-2.15*1.4	m ² m ² m ² m ²	24.32 2.51 9.24	
				RAZEM	36.07
5	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC- 5 z listwami przyściennymi poz.4	m ² m ²	36.07	
				RAZEM	36.07
3		Łazienka wydzielenie, roboty malarskie kuchnia, łazienka			
3.1		Posadzka			
6	KNR 4-01 d.3. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2*1.35	m ² m ²	2.70	
				RAZEM	2.70
7	KNR K-04 d.3. 0602-05 1	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - dwukrotne gruntowanie podłoża poz.6	m ² m ²	2.70	
				RAZEM	2.70
8	KNR 0-12 d.3. 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.6	m ² m ²	2.70	
				RAZEM	2.70
3.2		Ściany			
9	KNR 4-01 d.3. 0819-15 2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.4*[2.15+1.4]	m ² m ²	4.97	
				RAZEM	4.97
10	KNNR 2 d.3. 1702-02 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, płyty wodoodporne, profile 100 mm, ścianka ocieplona wełną mineralną hydrofobizowaną i uszczelniona paroizolacją z folii, obustronnie <wydzielnie łazienki>2.65*[2.15+1.4]-0.8*2.05-0.5*1	m ² m ²	7.27	
				RAZEM	7.27
11	KNR AT- d.3. 31 0702-01 2	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z przyklejoną siatką 10+2.65	m m	12.65	
				RAZEM	12.65

Przedmiar robót – *Remont lokalu mieszkalnego w Ziębicach przy ul. Jeleniej*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 4-01 0713-203	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach Ściany 2.65*[2+1.25] Sufity 2*1.25 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 8.61 2.50 11.11	
				RAZEM	11.11
13	KNR K-04 d.3. 0602-02 2	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit poz. 14	m ² m ²	 15.88	
				RAZEM	15.88
14	KNR 2-02 d.3. 0829-08 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 7.27+2*2.65+1.25*2.65	m ² m ²	 15.88	
				RAZEM	15.88
15	KNR-W 4-01 1204-208	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, naprawieniem rys, pęknięć itp. <kuchnia>2.65*[3.1+3.95*2+1.7]-0.8*2.05+<sufit>3.1*3.95-0.3*1.6-2.15*1.4	m ² m ²	 40.77	
				RAZEM	40.77
16	KNR K-04 d.3. 0201-02 2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - farba emulsyjna akrylowa zmywalną poz. 15+2.65*[2.15+1.4]+<sufit>3.1*3.95-0.3*1.6-2.15*1.4	m ² m ²	 58.93	
				RAZEM	58.93
17	KNR K-04 d.3. 0201-05 2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba akrylowa, sufit łazienka poz. 12-8.48	m ² m ²	 2.63	
				RAZEM	2.63
3.3		Instalacja wodno-kanalizacyjna i wentylacyjna			
18	KNR INS- d.3. TAL 0201-303	Rurociągi miedziane lutowane o śr.zew. 16 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 30	m m	 30.00	
				RAZEM	30.00
19	KNR-W 4-02 0601-303	Wymiana odcinka rury miedzianej o śr.zewnętrznej 15 mm, przeróbki instalacji wodnej, zmiana lokalizacji zlewozmywaka w kuchni Obmiar dodatkowy - łączna długość 10 1	msc. m msc.	 1.00	10.00
				RAZEM	1.00
20	KNR 2-15 d.3. 0205-02 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 12	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
21	KNR 2-15 d.3. 0205-04 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową z wentylacją pionową kanalizacyjnych 3	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00

Przedmiar robót – *Remont lokalu mieszkalnego w Ziębicach przy ul. Jeleniej*

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR 2-15 d.3. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
23	KNR 2-15 d.3. 0208-05 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 0-31 d.3. 0113-04 3	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. do 16 mm	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
25	KNR-W 2- d.3. 15 0222- 3 02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 2-15 d.3. 0220-05 3 analogia	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego z szafką - materiał z odzysku, zmiana lokalizacji zlewozmywaka w kuchni	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR-W 2- d.3. 15 0232- 3 02 analogia	Montaż brodzika z kabiną o wym. 90x90 cm- brodzik z blachy emaliowanej, kabina ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 2-15 d.3. 0221-02 3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 2-15 d.3. 0224-03 3	Montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 2-15 d.3. 0115-01 3	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR 2-15 d.3. 0115-01 3	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm - kuchnia materiał z odzysku	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR 2-15 d.3. 0115-04 3	Baterie prysznicowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR 2-15 d.3. 0114-01 3	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm do pralki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Przedmiar robót – *Remont lokalu mieszkalnego w Ziębicach przy ul. Jeleniej*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 4- d.3. 03 1001- 3 01	Mechaniczne wykucie bruzd dla rurociągów w cegle o śr. 50 mm	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
35	KNR-W 4- d.3. 03 1012- 3 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
36	KNR-W 2- d.3. 15 0117- 3 01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do spłuczki, baterii umywalkowej, prysznic, pralki i zlewozmywaka o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
37	Kalkulacja d.3. indywidu- 3 alna	Wykonanie instalacji wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w łazience	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	Kalkulacja d.3. indywidu- 3 alna	Wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej w mieszkaniu - kuchni	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR 2-15 d.3. 0110-01 3	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
4		Instalacja centralnego ogrzewania			
40	KNNR 4 d.4 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
41	KNNR 4 d.4 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
42	KNNR 4 d.4 0405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
43	KNR 0-31 d.4 0205-12	Grzejniki stalowe panelowe CV 22 cm montowane na ścianie	kpl		
		<pokój I - CV 22, 600x1100>1	kpl	1.00	
		<pokój II - CV 22, 600x1100>1	kpl	1.00	
		<kuchnia - CV 22, 600x1000>1	kpl	1.00	
		<przedpokój - CV 22, 600x600>1	kpl	1.00	
		<łazienka - grzejnik drabinkowy 300x800 ENIX ASTER A - 308>1	kpl	1.00	
				RAZEM	5.00
44	KNR 0-31 d.4 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
45	KNNR 4 d.4 0411-01	Zawory spustowe na pionach c.o.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNNR 4 d.4 0411-01	Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm - pion	szt.		
		1	szt.	1.00	

Przedmiar robót – *Remont lokalu mieszkalnego w Ziębicach przy ul. Jeleniej*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
47	KNNR 4 d.4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
48	KNNR 4 d.4 0429-04	Przyłączeniowy zestaw zaworowy do grzejników	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
49	KNNR 4 d.4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		5	urz.	5.00	
				RAZEM	5.00
50	KNR 0-31 d.4 0113-04	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. do 16 mm	m		
		45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
51	KNR 0-31 d.4 0113-05	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. do 22 mm	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
52	KNR 0-31 d.4 0113-12	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 28 mm	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
53	KNNR 4 d.4 0503-01+ analiza indywidualna	Pieco - kuchnia wodna na paliwo stałe o mocy znamionowej do 11 kW wraz z osprzętem i wyposażeniem z podłączeniem do przewodu kominowego.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
54	KNNR 4 d.4 0510-01	Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 20 dm ³	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
55	KNR 0-35 d.4 0121-03	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych; poj. do 120 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR-W 4- d.4 03 1001- 01	Mechaniczne wykucie bruzd dla rurociągów w cegle o śr. 50 mm	m		
		55	m	55.00	
				RAZEM	55.00
57	KNR-W 4- d.4 03 1012- 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		55	m	55.00	
				RAZEM	55.00
58	KNR 4-01 d.4 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.2	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
59	KNR 4-01 d.4 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m ² - 0.10 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm - otwory wentylacyjne	m ²		
		0.1	m ²	0.10	
				RAZEM	0.10
5		Wydzielenie pomieszczeń pokoi, roboty malarskie			

Przedmiar robót – *Remont lokalu mieszkalnego w Ziębicach przy ul. Jeleniej*

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	KNNR 2 d.5 1702-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, profile 100 mm, ścianka ocieplona wełną mineralną hydrofobizowaną i uszczelniona paroizolacją z folii, obustronnie <wydzielnie pokoi>2.65*[4.25+4.0]-0.8*2.05*2	m ² m ²	18.58	
				RAZEM	18.58
61	KNR-W 4- d.5 01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, naprawieniem rys, pęknięć itp. <pokoje>2.65*[5.75*2+4.23*2]+<sufit>5.75*4.23	m ² m ²	77.22	
				RAZEM	77.22
62	KNR AT- d.5 31 0702- 01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z przyklejoną siatką 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
63	KNR K-04 d.5 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - farba emulsyjna akrylowa zmywalną poz.61+poz.60*2+5.75*4.23	m ² m ²	138.70	
				RAZEM	138.70
64	KNR K-04 d.5 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit poz.65	m ² m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
65	KNR 2-02 d.5 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 2*[2.1*2+1.6*2]	m ² m ²	14.80	
				RAZEM	14.80
66	KNR K-04 d.5 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba akrylowa, sufit łazienka poz.12-8.48	m ² m ²	2.63	
				RAZEM	2.63
6		Roboty transportowe, rozbiórka pieca kaflowego			
67	KNR 4-01 d.6 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładkowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km wraz z opłatami wysypiskowymi 3	m ³ m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
68	KNR 4-01 d.6 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami - pokój duży 0.8*0.6*1.9	m ³ m ³	0.91	
				RAZEM	0.91

Przedmiar robót
Pracownia Projektowa i Inżynierska
Roboty budowlane i konstrukcyjne
w specjalnościach
konstrukcyjno-budowlanych
ul. Władysława 123/005

[Podpis]