

Przedmiar robót – *Kompleksowy remont łazienki oraz naprawa podłogi w przedpokoju i kuchni w lokalu mieszkalnym znajdującym się w Ziębicach przy ul. Zamkowej*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Posadzka kuchnia, przedpokój</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust z desek i płyt paździerzowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-03	<kuchnia>1.3*4.85+2.85*2.46	m <sup>2</sup>	13.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.32</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	1.3*4+2.85+4.15*4	m	24.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.65</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie zasypki podpodłogowej gr. średnia 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-02	poz.1	m <sup>2</sup>	13.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.32</b>
4	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie np. Keramzyt lub gruz budowlany, gr. śr. 20 cm.	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-06	poz.1*0.2	m <sup>3</sup>	2.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.66</b>
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01 1102-03	poz.1	m <sup>2</sup>	13.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.32</b>
6	KNR-W 2-	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 1 warstwa i papy izolacyjnej na lepiku 1 warstwa - poziome podposadzkowe z wywinięciem na ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0606-01	poz.1*1.2	m <sup>2</sup>	15.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.98</b>
7	KNR-W 2-	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych "podłoga" gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku, styropian podposadzkowy	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0608-01	poz.1	m <sup>2</sup>	13.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.32</b>
8	KNR-W 2-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1116-02 1116-07	poz.1	m <sup>2</sup>	13.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.32</b>
9	KNR-W 2-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1116-03	Krotność = 2.5 poz.1	m <sup>2</sup>	13.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.32</b>
10	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC- 5 z listwami przyściennymi	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	poz.1	m <sup>2</sup>	13.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.32</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-18 0108-20	wraz z opłatami wysypiskowymi poz.1*0.03+poz.2*0.12*0.07*1.1+poz.3*0.3+0.5	m <sup>3</sup>	5.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.12</b>
<b>2</b>		<b>Łazienka</b>			
<b>2.1</b>		<b>Posadzka</b>			
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2.	0811-07	1.5*2.15	m <sup>2</sup>	3.23	
1				<b>RAZEM</b>	<b>3.23</b>

Przedmiar robót – *Kompleksowy remont łazienki oraz naprawa podłogi w przedpokoju i kuchni w lokalu mieszkalnym znajdującym się w Ziębicach przy ul. Zamkowej*

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2- d.2. 02 0606- 1 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 1 warstwa i papy izolacyjnej na lepiku 1 warstwa - poziome podposadzkowe z wywnięciem na ściany poz.12*1.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.71</b>
14	KNR-W 2- d.2. 02 1116- 1 02 1116- 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.23</b>
15	KNR-W 2- d.2. 02 1116- 1 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko - zmiana grubości posadzki o 10 mm poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.23</b>
16	KNR K-04 d.2. 0602-05 1	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit + gruntowanie podłoża poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.23</b>
17	KNR 0-12 d.2. 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.23</b>
<b>2.2</b>		<b>Ściany, sufit</b>			
18	KNR 4-01 d.2. 0819-15 2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.3*[1.5*2+2.15*2]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.79</b>
19	KNR-W 4- d.2. 01 0713- 2 03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 2.3*[1.5*2+2.15*2]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.79</b>
20	KNR-W 4- d.2. 01 0713- 2 02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 1.5*2.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.23</b>
21	KNR 2-02 d.2. 0829-08 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 1.4*[1.5*2+2.15*2]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.22</b>
22	KNR K-04 d.2. 0201-05 2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, z jednokrotnym gruntowaniem - farba akrylowa, sufit i ściany łazienka poz.20+poz.19-poz.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.80</b>
<b>2.3</b>		<b>Instalacja wodno-kanalizacyjna i wentylacyjna</b>			
23	KNR-W 4- d.2. 02 0601- 3 03	Wymiana odcinka rury miedzianej o śr.zewnętrznej 15 mm, prze-róbki instalacji wodnej	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 10	m		10.00
		3	msc.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>

Przedmiar robót – *Kompleksowy remont łazienki oraz naprawa podłogi w przedpokoju i kuchni w lokalu mieszkalnym znajdującym się w Ziębicach przy ul. Zamkowej*

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR 0-31 d.2. 0113-04 3	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. do 16 mm	m		
		5	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
25	KNR-W 4- d.2. 03 1001- 3 01	Mechaniczne wykucie bruzd dla rurociągów w cegle o śr. 50 mm	m		
		5	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
26	KNR-W 4- d.2. 03 1012- 3 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		5	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
27	KNR-W 2- d.2. 15 0117- 3 01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do spłuczki, baterii umywalkowej i prysznicza o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
28	KNR-W 4- d.2. 02 0210- 3 03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		5	m		5.00
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
29	KNR-W 4- d.2. 02 0210- 3 05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		1	m		1.00
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30	KNR-W 4- d.2. 02 0220- 3 02	Wymiana umywalki porcelanowej szer. 50-55 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
31	KNR-W 4- d.2. 02 0224- 3 03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
32	KNR-W 4- d.2. 02 0222- 3 03	Wymiana brodzika z kabiną o wym. 90x90 cm- brodzik z blachy emaliowanej, kabina ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
33	KNR-W 4- d.2. 02 0132- 3 01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34	KNR-W 4- d.2. 02 0132- 3 04	Wymiana baterii prysznicowej ściennej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Przedmiar robót – *Kompleksowy remont łazienki oraz naprawa podłogi w przedpokoju i kuchni w lokalu mieszkalnym znajdującym się w Ziębicach przy ul. Zamkowej*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	Kalkulacja d.2. indywidualna 3	Przeróbki instalacji wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w łazience, wymiana kratki wentylacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36	KNR 4-02 d.2. 0312-03 3	Demontaż termy gazowej wraz z wyposażeniem i rurociągami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
37	KNR 4-01 d.2. 0329-03 3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0.2	m <sup>3</sup>	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
<b>2.4</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
38	d.2. analiza indywidualna 4	Demontaż pozostałości starej instalacji elektrycznej.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
39	KNR 5-08 d.2. 0210-04 4	Przewody YDY 3x1,5 układane w gotowych brzdach	m		
		20	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
40	KNR 5-08 d.2. 0210-05 4	Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych brzdach	m		
		20	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
41	KNNR 5 d.2. 0302-01 4	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
42	KNNR 5 d.2. 0308-02 4	Gniazda instalacyjne IP 44	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
43	KNNR 5 d.2. 0306-02 4	Wyłączniki pt. pojedyncze	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
44	KNR 5-08 d.2. 0511-03 4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
45	KNR 5-08 d.2. 0504-01 4	Plafonierey naścienne żarowe 60 W łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46	KNR 5-08 d.2. 0812-01 4	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		20	szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>

Przedmiar robót – *Kompleksowy remont łazienki oraz naprawa podłogi w przedpokoju i kuchni w lokalu mieszkalnym znajdującym się w Ziębicach przy ul. Zamkowej*

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 4-03 d.2. 1001-05 4	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		15	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
48	KNR 4-03 d.2. 1012-01 4	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		15	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
49	KNR 5-18 d.2. 0803-01 4	Rozdzielnica TG z wyposażeniem pod montaż osprzętu modułowego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
50	KNNR 5 d.2. 0407-01 4	Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach S 301 B 10A	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
51	KNNR 5 d.2. 0407-01 4	Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach S 301 B 16A	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
52	KNNR 5 d.2. 0407-01 4	Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach S 301 B 6A	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
53	KNNR 5 d.2. 0407-04 4	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy w rozdzielnicach, wyłącznik FR 302 40 A	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
54	KNNR 5 d.2. 0407-01 4	Wyłącznik różnicowo - prądowy P302 25A	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2.5</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
<b>3</b>		<b>Roboty transportowe, wyposażenie dla osób starszych</b>			
55	KNR 4-01 d.3 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 15 km wraz z opłatami wysypiskowymi poz. 12*0.015+poz. 13*0.015+poz. 18*0.015+15.47*0.02+0.33	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

inż. MAREK WILKOSZ  
 Uprawnienia budowlane do kierowania  
 robotami budowlanymi bez ograniczeń  
 w specjalności  
 konstrukcyjno-budowlanej  
 Nr ewid. 123/DOŚ/04



