

Przedmiar robót – *Kompleksowy remont łazienki w lokalu mieszkalnym znajdującym się w Ziębicach przy ul. Kolejowej*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka			
1	KNNR-W	Wykucie z muru drzwi drewnianych duskrzydłowych i wstawienie	m ²		
d.1	3 0702-05	nowych drzwi płytowych łazienkowych z kratką nawiewną 0.8*2.05	m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
2		Łazienka			
2.1		Posadzka			
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2.	0811-07		m ²	3.60	
1		2*1.8			
				RAZEM	3.60
3	KNR K-04	Oczyszczenie i naprawa podłoża, wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit + gruntowanie podłoża	m ²		
d.2.	0602-05		m ²	3.60	
1	analogia	poz.2			
				RAZEM	3.60
4	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.2.	1118-03		m ²	3.60	
1		poz.2			
				RAZEM	3.60
2.2		Ściany			
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2.	0819-15		m ²	15.20	
2		2*[1.8*2+2*2]			
				RAZEM	15.20
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.2.	0701-02		m ²	19.61	
2		2.58*[1.8*2+2*2]			
				RAZEM	19.61
7	KNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach - sufit	m ²		
d.2.	01 0713-2		m ²	3.60	
02		1.8*2			
				RAZEM	3.60
8	KNR-W 4-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.2.	01 0716-2		m ²	19.61	
01		poz.6			
				RAZEM	19.61
9	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.2.	0602-02		m ²	19.61	
2		poz.8			
				RAZEM	19.61
10	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2.	0829-08		m ²	19.61	
2		poz.8			
				RAZEM	19.61
11	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba akrylowa, sufit łazienka	m ²		
d.2.	0201-05		m ²	3.60	
2		poz.7			
				RAZEM	3.60
2.3		Instalacja wodno-kanalizacyjna i wentylacyjna			
12	KNR-W 4-	Wymiana odcinka rury miedzianej o śr.zewnętrznej 15 mm, prze-róbki instalacji wodnej	msc.		
d.2.	02 0601-3				
03					

Przedmiar robót – *Kompleksowy remont łazienki w lokalu mieszkalnym znajdującym się w Ziębicach przy ul. Kolejowej*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 20	m		20.00
		5	msc.	5.00	
				RAZEM	5.00
13	KNR 0-31 d.2. 0113-04 3	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. do 16 mm 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
14	KNR-W 4- d.2. 03 1001- 3 01	Mechaniczne wykucie bruzd dla rurociągów w cegle o śr. 50 mm 10	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
15	KNR-W 4- d.2. 03 10T2- 3 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 10	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
16	KNR-W 2- d.2. 15 0117- 3 01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do spłuczki, baterii umywalkowej i prysznicz o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
17	KNR-W 4- d.2. 02 0210- 3 03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 5 3	szt. m szt.	3.00	5.00
				RAZEM	3.00
18	KNR-W 4- d.2. 02 0210- 3 05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	szt. m szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
19	KNR-W 4- d.2. 02 0220- 3 02	Wymiana umywalki porcelanowej szer. 50-55 cm 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR-W 4- d.2. 02 0224- 3 03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 4- d.2. 02 0222- 3 03	Wymiana brodzika z kabiną o wym. 90x90 cm- brodzik z blachy emaliowanej, kabina ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 4- d.2. 02 0132- 3 01	Wymiana baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Przedmiar robót – *Kompleksowy remont łazienki w lokalu mieszkalnym znajdującym się w Ziębicach przy ul. Kolejowej*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR-W 4- d.2. 02 0132- 3 04	Wymiana baterii prysznicowej ściennej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	Kalkulacja d.2. indywidualna 3	Przeróbki instalacji wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w łazience, wymiana kratki wentylacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Różne			
25	KNR 4-01 d.3 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km wraz z opłatami wysypiskowymi poz.2*0.015+4.14*0.015+0.5	m ³		
			m ³	0.62	
				RAZEM	0.62
26	KNR 4-01 d.3 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.1	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10

inż. MARCIN WILK
 Uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. 123/DOŚ/04



