

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ul. Pocztowa wraz z ciągiem pieszym					
1	KNNR 6 d.10101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 429,200	m ² m ²	 429.200	 429.200
2	KNNR 6 d.10101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 64,000	m ² m ²	 64.000	 64.000
3	KNNR 1 d.10206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 233,800	m ³ m ³	 233.800	 233.800
4	KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 233,800	m ³ m ³	 233.800	 233.800
5	KNNR 6 d.10403-05	Analogia. Obrzeża kamienne wystające o wymiarach 11x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 230,000	m m	 230.000	 230.000
6	KNNR 6 d.10104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 493,200	m ² m ²	 493.200	 493.200
7	KNNR 6 d.10113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 429,200	m ² m ²	 429.200	 429.200
8	KNNR 6 d.10113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 493,200	m ² m ²	 493.200	 493.200
9	KNNR 6 d.10302-04	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 64,000	m ² m ²	 64.000	 64.000
10	KNNR 6 d.10302-05	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej 429,200	m ² m ²	 429.200	 429.200
11	KNNR 6 d.10113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 76,000	m ² m ²	 76.000	 76.000
ul. Podwale					
12	KNNR 6 d.20802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 326,700	m ² m ²	 326.700	 326.700
13	KNNR 6 d.20806-03	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania) 180,800	m m	 180.800	 180.800
14	KNR 4-04 d.21103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze 13,068	m ³ m ³	 13.068	 13.068
15	KNR 4-04 d.21103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 13,068	m ³ m ³	 13.068	 13.068
16	KNR 4-04 d.21103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km 13,068	m ³ m ³	 13.068	 13.068
17	KNNR 6 d.20101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 325,000	m ² m ²	 325.000	 325.000
18	KNNR 1 d.20206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 162,500	m ³ m ³	 162.500	 162.500
19	KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		162,500	m ³	162.500	
				RAZEM	162.500
20	KNNR 6 d.20403-05	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki z rozbiórki) 180,800	m	180.800	
				RAZEM	180.800
21	KNNR 6 d.20104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 325,000	m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
22	KNNR 6 d.20113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 325,000	m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
23	KNNR 6 d.20113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 325,000	m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
24	KNNR 6 d.20302-05	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 325,000	m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
25	KNNR 6 d.20113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 118,000	m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
oświetlenie					
26	KNNR 5 d.30701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 38,500	m ³	38.500	
				RAZEM	38.500
27	KNNR 5 d.30706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 137,500	m	137.500	
				RAZEM	137.500
28	KNNR 5 d.30707-03	Układanie kabli YAKXS 4x35mm ² w rowach kablowych ręcznie 153,500	m	153.500	
				RAZEM	153.500
29	KNNR 5 d.30707-01	Analogia. Układanie bednarki w rowach kablowych ręcznie 153,500	m	153.500	
				RAZEM	153.500
30	KNNR 5 d.30702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 33,000	m ³	33.000	
				RAZEM	33.000
31	kalkulacja w d.3sna	Zakup i montaż kompletnej latarni oświetleniowej wraz z fundamentem 4,000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNNR 5 d.31203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 8,000	szt.żył	8.000	
				RAZEM	8.000
33	KNNR 5 d.31203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 16,000	szt.żył	16.000	
				RAZEM	16.000
34	KNNR 5 d.31302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 5,000	odc.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNNR 5 d.31303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy 5,000	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNNR 5 d.31304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 5,000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000