

Nowina 27a.prd

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przemurowanie kominów z cegłą klinkierową o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		0.5*0.5*[2.0*1.2]	m <sup>3</sup>	0.600	
		0.4*0.3*[1.5+1.2]	m <sup>3</sup>	0.324	
		0.5*0.5*[1.5+1.2]	m <sup>3</sup>	0.675	
2		Przełożenie gąsiorów ceramicznych		<b>RAZEM</b>	<b>1.599</b>
	1		m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.	1.000	
3		Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		0.6*0.9*2*3	m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup>	3.240	
		0.4*0.9*2	przel.p okr. m <sup>2</sup>	0.720	
		0.4*1.2*2*2	przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr.	1.920	
4		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m		<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>
		3	szt.		
			szt.	3.000	
5		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
		0.13*[0.7+0.5]*2	m <sup>2</sup>	0.312	
		0.13*[0.8+0.5]*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.676	
6		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej		<b>RAZEM</b>	<b>0.988</b>
		0.55*[1.2+1.3]*2	m <sup>2</sup>	2.750	
		0.55*[1.5+1.3]*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.160	
7		Mechaniczne wykuvanie bruzd w cegle dla osadzenia listwy dociskowej obróbki kominu		<b>RAZEM</b>	<b>8.910</b>
		[0.7+0.5]*2	m	2.400	
		[0.8+0.5]*2*2	m m	5.200	
8		Usunięcie z budynku gruzu		<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
	poz.1		m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.599	
9		Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km		<b>RAZEM</b>	<b>1.599</b>
	poz.8		m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.599	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.599</b>