
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice -
miejscowość Brukalice

ADRES INWESTYCJI: Brukalice gm. Ziębice
dz. nr ewid. 109, 111, 126
obręb 0003 Brukalice

NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w Ziębicach

ADRES INWESTORA: URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
Ul. Przemysłowa 10
57-220 ZIĘBICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Zbigniew Krasieński

DATA OPRACOWANIA:

czerwiec 2018 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNNR 5 0903-01 analogia	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m Żerdź wirowana E10,5/4,3	słup		
		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNNR 5 0907-02 analogia	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III - prowadzenie tasmy stalowej FeZn po słupie	m		
		2 * 10	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNNR 5 0701-05 z.sz.2.14. 9902-01 analogia	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - wykopy pod uziom	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
4	KNNR 5 0907-02 analogia	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNNR 5 0702-02 z.sz.2.14. 9902-01 analogia	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m3		
		4,2	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
6	KNNR 5 0907-05 analogia	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² - linia napowietrzna izolowana nN typu AsXSn 2x25 mm ²	km.p rzew .		
		0,1	km.p rzew .	0,100	
				RAZEM	0,100
8	KNNR 5 0906-03 analogia	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik rurowy W-1 o długości 1,5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa oświetlenia ulicznego OUS-70 W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Zakończenie i uporządkowanie placu budowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000