
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice -
miejscowość Ziębice

ADRES INWESTYCJI: Ziębice gm. Ziębice
dz. nr ewid. 105/12, 109
obręb 0003 Nieszków

NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w Ziębicach

ADRES INWESTORA: URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
Ul. Przemysłowa 10
57-220 ZIĘBICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Zbigniew Krasieński

DATA OPRACOWANIA:

2018-04-16

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNNR 5 0404-07 analogia	Obudowy o powierzchni do 0.5 m ² - prefabrykowana szafa oświetlenia ulicznego SOU	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0907-02 analogia	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III - prowadzenie tasmy stalowej FeZn po słupie	m		
		1 * 10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNNR 5 0701-05 z.sz.2.14. 9902-01 analogia	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - wykopy pod uziom	m ³		
		2,1	m ³	2,100	
				RAZEM	2,100
4	KNNR 5 0907-02 analogia	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNNR 5 0702-02 z.sz.2.14. 9902-01 analogia	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³		
		2,1	m ³	2,100	
				RAZEM	2,100
6	KNNR 5 0907-05 analogia	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² - linia napowietrzna izolowana nN typu AsXSn 2x25 mm ²	km.p rzew .		
		0,215	km.p rzew .	0,215	
				RAZEM	0,215
8	KNNR 5 0906-03 analogia	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik rurowy W-1 o długości 1,5 m	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa oświetlenia ulicznego OUS-70 W	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Zakończenie i uporządkowanie placu budowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000