

## OBMIAR

Rozbiórka budynków gospodarczych, Czerńczyce 29, działka nr 74/1; 74/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	d.1	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej <budynek główny>4.6*9.2+3*9.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.92</b>
2	d.1	Rozebranie ścianek działowych z desek nieotynkowanych 5.7*2+2.4*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.04</b>
3	d.1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt i desek <pozostałości>10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
4	d.1	Rozebranie pozostałości belek stropowych <pozostałości>20	m m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
5	d.1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych z ołacaniem poz.1+<przybudówka>6.15*5.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.90</b>
6	d.1	Rozebranie drzwi i okien 1.1*1.6+1.1*1.9*3+0.65*0.45+0.8*1+0.3*8+0.3*8+0.35*0.35+0.25*0.6+1*0.65*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.50</b>
7	d.1	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.45*[5.7*5.7*2+5.85*2.5*2+6.15*2.5+1*6.15+5.85*0.5*2+9.18*3.5+9.18*5.1+4*2.6+5+2.5*4.4+2]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	103.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.03</b>
8	d.1	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1.2*15.4+1.5*1.2+1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.28</b>
9	d.1	Ogrodzenia drewniane - rozebranie 10	m m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
10	d.1	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 0.1	ha ha	0.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
2		<b>Roboty transportowe</b>			
11	d.2	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowładowczych poz.1*0.03 poz.2*0.05 poz.3*0.01 poz.4*0.16*0.18 poz.5*0.2 poz.6*0.035 poz.7 poz.8*0.15 <inne>2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.10 0.70 0.10 0.58 21.18 0.54 103.03 3.19 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.42</b>
12	d.2	Wywożenie gałęzi i ściętych krzaków na odległość 10 km 10	mp mp	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
13	d.2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 10 km z opłata wysypiskową	m <sup>3</sup>		

## OBMIAR

Rozbiórka budynków gospodarczych, Czerńczyce 29, działka nr 74/1; 74/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11	m <sup>3</sup>	133.42	
				RAZEM	133.42