

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont ulicy Piastowskiej w Ziębicach</b>						
1	45233123-7	<b>Warstwy konstrukcyjne</b>				
1	KNR 2-31 0813- d.1 03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod- sypcie cementowo-piaskowej 44+83 +50 + 31= 208 mb	m	208		
2	KNR 2-31 1510- d.1 03	Transport wewnętrzny krawężników pojazdami samowy- ładowniczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcz- nym 208 x 0.11= 22.88	t	22.88		
3	KNR 2-31 1511- d.1 02	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Krotność = 9	t	22.88		
4	KNR 2-31 0402- d.1 04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem( 0.15 x 0.30 + 015 x 015) x 327 m = 22.07 m3	m <sup>3</sup>	22.07		
5	KNR 2-31 0407- d.1 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beto- nowej. mb- 327	m	327		
6	KNR 2-31 1406- d.1 03	Regulacja pionowa studzienek dla włązów kanałowych	szt.	6		
7	KNR 2-31 1406- d.1 02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterk ściekowych ulicznych	szt.	6		
8	KNR 2-31 1406- d.1 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych i gazowych	szt.	10		
9	KNR 2-01 0106- d.1 06	Ręczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	1		
10	KNR 2-31 0103- d.1 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	625		
11	KNR 2-31 0104- d.1 05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w kory- cie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	625		
12	KNR 2-31 0114- d.1 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	625		
13	KNR 2-31 0114- d.1 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	625		
14	NNRNKB 231 d.1 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 625 m2 +30 m2= 655 m2	m <sup>2</sup>	655		
<b>Razem dział: Warstwy konstrukcyjne</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: