

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego. W2.  
ADRES INWESTYCJI : Krzelków nr 18.  
INWESTOR : Gmina Ziębice.  
ADRES INWESTORA : 57-220 Ziębice ul. Przemysłowa nr 10.  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Kunicki  
DATA OPRACOWANIA : październik 2012r.

*mgr inż. Tadeusz Kunicki*  
upr. kierownik budowy  
w specj. konstrukcyjno-budowlanej  
Nr 78/82 WBPP Wrocław

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Rozbiórka dachu.</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej $(8.55+5.00)*0.5*14*2*0.37$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70.189	
2	KNR 4-04 d.1 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach poz.1	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>70.189</b>
			m <sup>2</sup>	70.189	
3	KNR 4-04 d.1 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami poz.1	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>70.189</b>
			m <sup>2</sup>	70.189	
2		<b>Rozbiórka stropów.</b>			
4	KNR 4-04 d.2 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych poz.1	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>70.189</b>
			m <sup>2</sup>	70.189	
5	KNR 4-04 d.2 0406-05	Rozebranie belek stropowych 6.90*5	m	<b>RAZEM</b>	<b>70.189</b>
			m	34.500	
6	KNR 4-04 d.2 0107-01	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 27.13	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
			m <sup>2</sup>	27.130	
3		<b>Rozbiórka murów.</b>			
7	KNR 4-04 d.3 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>27.130</b>
		ściany wewnętrzne z cegły $0.56*3.92*(1.87+3.17)-0.88$	m <sup>3</sup>	10.184	
		$3.92*0.48*(6.60-0.70)$	m <sup>3</sup>	11.101	
		ściany zewnętrzne parter cegła $3.0*7.55*0.44+4.60*0.5*3.92-0.92*2.52-2.84-0.39$	m <sup>3</sup>	13.434	
		ściany zewnętrzne parter cegła + kamień $(7.12-0.6)*0.48*2*2.90$	m <sup>3</sup>	18.152	
		ściany zewnętrzne poddasze (szczyt od ulicy) 7.75*1.54*0.40	m <sup>3</sup>	4.774	
		(ściana frontowa) $8.55*(5.10-3.00)*0.4+(13.07-8.55)*0.7*0.25+(13.07-8.55)*(5.10-3.92-0.70)*0.40-0.40$	m <sup>3</sup>	8.441	
		(ściana szczytowa tylna) $8.22*0.40*(1.46+2.90)*0.5-0.4+8.22*1.00*0.5*0.4$	m <sup>3</sup>	8.412	
		ściana tylna $(2.07+1.46)*0.5*5.0*0.4+(3.28+4.0)*0.5*5.32*0.4$	m <sup>3</sup>	11.276	
4		<b>Wywóz gruzu.</b>		<b>RAZEM</b>	<b>85.774</b>
8	KNR 4-01 d.4 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	85.774	
5		<b>Tynki pozostawionych ścian.</b>		<b>RAZEM</b>	<b>85.774</b>
9	KNR 2-02 d.5 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - tynk na pozostałych ścianach i przyporach. górną muru $(8.22+10.32)*0.60$ przypory i ściana $(2.70+3.00)*0.5*(10.32+4*0.5)$ $(8.22-0.5)*(3.00+1.50)*0.5$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.124	
			m <sup>2</sup>	35.112	
			m <sup>2</sup>	17.370	
10	KNR 4-01 d.5 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustamiennych ścian - 60% ścian. poz.9*0.6	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>63.606</b>
			m <sup>2</sup>	38.164	
6		<b>Ogrodzenie.</b>		<b>RAZEM</b>	<b>38.164</b>
11	KNR 4-01 d.6 0346-04	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych - analogia wykucie gniazd dla osadzenia i wbetonowania słupków ogrodzenia na powstałym murze oporowym.	gniazd		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	gniazd	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
12	KNR 4-01 d.6 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - osadzenie słupków ogrodzeniowych. poz.11	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
13	KNR 2-02 d.6 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/ 3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 8.22+10.32	m m	18.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.540</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Rozbiórka dachu.</b>				
1 d.1	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m <sup>2</sup>	(8,55+5,00) *0,5*14*2* 0,37 = 70,189	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-04 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach	m <sup>2</sup>	poz. 1 = 70,189	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m <sup>2</sup>	poz. 1 = 70,189	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Rozbiórka stropów.</b>				
4	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>	poz. 1 = 70.189	0.00	0.00
d.2	0405-01					
5	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m	6.90*5 = 34.500	0.00	0.00
d.2	0406-05					
6	KNR 4-04	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości	m <sup>2</sup>	27.13	0.00	0.00
d.2	0107-01	1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>Rozbiórka murów.</b>				
7 d.3	<b>KNR 4-04</b> <b>0601-01</b>	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i li- ny	m <sup>3</sup>	85,774	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Wywóz gruzu.</b>				
8 d.4	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	poz. 7 = 85.774	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>Tynki pozostawionych ścian.</b>				
9 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0901-01</b>	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - tynk na pozostałych ścianach i przyporach.	m <sup>2</sup>	63.606	0.00	0.00
10 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0723-03</b>	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) - szpałdowanie kamiennych ścian - 60% ścian.	m <sup>2</sup>	poz.9*0.6 = 38.164	0.00	0.00



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		<b>Ogrodzenie.</b>				
11 d.6	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych - analogia wykucie gniazd dla osadzenia i wbetonowania słupków ogrodzenia na powstałym murze oporowym.	gniazd.	9	0.00	0.00
12 d.6	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - osadzenie słupków ogrodzeniowych.	szt.	poz. 11 = 9.000	0.00	0.00
13 d.6	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	8.22+10.32 = 18.540	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł