

---

# PRZEDMIAR ROBÓT REMONTU POMNIKA ORŁA PIASTOWSKIEGO

## KOSZTORYS NR: 1

Branża: Budowlana

Rodzaj: Przedmiar

---

### Wspólny Słownik Zamówień:

#### BUDOWA:

POMNIK ORŁA PIASTOWSKIEGO  
PRACE REMONTOWE  
Działka nr 444/5 obr. 2  
57-220 ZIĘBICE

#### WYKONAWCA:

#### INWESTOR:

BURMISTRZ ZIEBIC  
UL. PRZEMYSŁOWA 10  
57-220 ZIĘBICE

#### KOSZTORYSANT:

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a"  
UL. WODNA 34/6  
58-100 ŚWIIDNCA

Kosztorys sporządził: Inż. Andrzej Nowak

---

Ilość robót: 1

---

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
1		TARASY		
1.1	<b>Analogia: PKZ 1916 0211-1300</b>	Montaż płaskorzeźb, wianków godka, girland, popiersi, płyt pamiątkowych itp. o objętości m3/szt. do: 0,6 m3  Demontaż tablic i zdobień	6,0000	szt.
		Przedmiar: 6,0000		
1.2	<b>KNR 0404 0201-0100</b>	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm powyżej terenu na zaprawie wapiennej - przyjęto 20% powierzchni murów  Kamień na odkład do ponownego wmurowania	9,2472	m3
		Przedmiar: [ ( 24,82 + 34,86 * 1,93 + 24,98 * 1,62 + 8,63 * 1,37 + 2,65 * 0,80 + 6,55 * 0,80 + 13,60 * 0,75 + 10,28 * 0,71 + 4,37 * 0,71 + 6,10 * 0,75 + 24,10 * 0,75 + 23,05 * 0,71 + 2,26 * 0,75 + 7,44 * 0,71 + 3,55 * 0,71 + 3,57 * 0,71 + 1,95 * 0,75 + 1,20 * 0,75 + 1,60 * 0,80 + 1,58 * 0,80 + 1,46 * 0,80 + 1,03 * 0,71 + 1,30 * 0,75 ) * 0,20 ] * 0,2 = 9,2472  Mnożniki: R = 0,9550		
1.3	<b>Analogia: KNR 0404 0504-0100</b>	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - Rozebranie płyty pomnika - Kamień na odkład do ponownego wbudowania	880,6400	m2
		Przedmiar: 880,6400  Mnożniki: R = 0,9550		
1.4	<b>KNR 0401 0308-0500</b>	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,50 m2	5,0000	szt.
		Przedmiar: 5,0000		
1.5	<b>Analiza własna</b>	Osadzanie w ścianie prętów fi 6 ocynkowanych jako łącznik ze ścianą z kamienia - przyjęto 4 szt/m2  Przyjęto 20% powierzchni murów	184,9440	szt.
		Przedmiar: ( 231,18 * 4 ) * 0,20 = 184,9440		
1.6	<b>Analogia: PKZ 1904 0104-0300</b>	Mury ścian z kamienia łamanego twardego na zaprawie cementowej ponad 2 m3  Kamień z odzysku	46,2362	m3
		Przedmiar: [ ( 24,82 + 34,86 * 1,93 + 24,98 * 1,62 + 8,63 * 1,37 + 2,65 * 0,80 + 6,55 * 0,80 + 13,60 * 0,75 + 10,28 * 0,71 + 4,37 * 0,71 + 6,10 * 0,75 + 24,10 * 0,75 + 23,05 * 0,71 + 2,26 * 0,75 + 7,44 * 0,71 + 3,55 * 0,71 + 3,57 * 0,71 + 1,95 * 0,75 + 1,20 * 0,75 + 1,60 * 0,80 + 1,58 * 0,80 + 1,46 * 0,80 + 1,03 * 0,71 + 1,30 * 0,75 ) * 0,20 ] = 46,2362		
1.7	<b>PKZ 1904 0110-3800</b>	Spoinowanie murów kamiennych z oczyszczeniem i zwilżeniem wodą wciśnięcie w zaprawę drobnymi kamieniami wykonaniu spoinowania . Mury z kamienia łamanego bez wykucia spoin , przekrój spoiny 0,0015m2.	231,1809	m2
		Przedmiar: ( 24,82 + 34,86 * 1,93 + 24,98 * 1,62 + 8,63 * 1,37 + 2,65 * 0,80 + 6,55 * 0,80 + 13,60 * 0,75 + 10,28 * 0,71 + 4,37 * 0,71 + 6,10 * 0,75 + 24,10 * 0,75 + 23,05 * 0,71 + 2,26 * 0,75 + 7,44 * 0,71 + 3,55 * 0,71 + 3,57 * 0,71 + 1,95 * 0,75 + 1,20 * 0,75 + 1,60 * 0,80 + 1,58 * 0,80 + 1,46 * 0,80 + 1,03 * 0,71 + 1,30 * 0,75 ) = 231,1809		
1.8	<b>KNR 0231 0106-0101</b>	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie miałem kamiennym.grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - warstwa wyrównująca - podbudowa pod nawierzchnię z kamienia	880,6400	m2
		Przedmiar: 880,6400		
1.9	<b>KNR 0231 0501-0600</b>	Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyta pomnika - kamień z odzysku	880,6400	m2
		Przedmiar:		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
		880,6400		
1.10	<b>KNR 0231 0404-0400</b>	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo piaskowej - schody - Kamień z odzysku	117,3300	m
		Przedmiar: $3,86 * 4 + 3,45 * 5 + 2,10 * 4 + 1,74 * 3 + 1,62 * 3 + 9,95 + 9,81 + 9,67 + 1,75 * 3 + 1,88 * 3 + 8,77 + 8,61 + 8,46 = 117,3300$		
1.11	<b>KNR 0231 0501-0400</b>	Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa - schody - Kamień z odzysku	109,1100	m2
		Przedmiar: 109,1100		
1.12	<b>Analogia: PKZ 1916 0211-1300</b>	Montaż płaskorzeźb, wianków godka, girland, popiersi, płyt pamiątkowych itp. o objętości m3/szt. do: 0,6 m3  Tablice, napisy i zdobienia	6,0000	szt.
		Przedmiar: 6,0000		