
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ SŁUPÓW
ADRES INWESTYCJI : GM. ZIĘBICE, DĘBOWIEC, DZ NR 217
INWESTOR : GMINA ZIĘBICE
ADRES INWESTORA : UL. PRZEMYSŁOWA 10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARKADIUSZ ADAMÓW
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2014

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0707-05	Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 4*2.1	m ³ m ³	8.400	
				RAZEM	8.400
2	KNR 5-10 0702-08 z.o.3.1.	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) - odcinki linii do 300 m	szt. szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
3	KNR 5-10 0702-09 z.o.3.1. analogia	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (3 belki ustojowe) - odcinki linii do 300 m	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4	E-0510 3300-04 analogia	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSnb lub podobnych 4 x 50 mm ² linii napowietrznych N.N.	km km	0.120	
		0.120		RAZEM	0.120
5	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt. szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
6	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt. szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
7	KNR 5-10 0803-01 z.o.3.1. analogia	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	kpl. kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
8	KNR 5-09 0703-02	Montaż uzemień szpilekowych.	szt. szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
9	KNR 5-10 0803-02 z.o.3.1.	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	kpl. kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzziemienia - pierwszy	pomiar pomiar	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 0902-04	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzziemienia - każdy następny	pomiar pomiar	2.000	
		2		RAZEM	2.000
12	KNR 5-03I 0101-01 kalk. własna	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym do 100m	kpl. kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
13	KNR 5-03I 0101-01 kalk. własna	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym za każde dodatkowe 100m	szt. szt.	0.300	
		0.3		RAZEM	0.300