
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ SŁUPÓW
ADRES INWESTYCJI : GM. ZIĘBICE, DĘBOWIEC, DZ. NR 218
INWESTOR : GMINA ZIĘBICE
ADRES INWESTORA : UL. PRZEMYSŁOWA 10, 57-220 ZIĘBICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARKADIUSZ ADAMÓW
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2014

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0708-03	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2 m w gruncie kat. III-IV przy użyciu świdra mech. dla słupów elektroenergetycz.	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 5-10 0702-07 z.o.3.1. analogia	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (bez belek ustojowych) - odcinki linii do 300 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-10 0802-04 z.o.3.1.	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 5-10 0901-01 z.o.3.1.	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm ² rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	km/1 przew		
		0.063	km/1 przew	0.063	
				RAZEM	0.063
5	E-0510 3300-04 analogia	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm ² linii napowietrznych N.N.	km		
		0.046	km	0.046	
				RAZEM	0.046
6	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-10 1005-07 analogia	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-10 0803-01 z.o.3.1. analogia	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-09 0703-02	Montaż uziemień szpilkowych.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-10 0803-02 z.o.3.1.	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 0902-04	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 5-03I 0101-01 kalk. własna	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym do 100m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000