
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ SŁUPÓW
ADRES INWESTYCJI : GM. ZIĘBICE, NIEDŹWIEDNIK, DZ. NR 359/1
INWESTOR : GMINA ZIĘBICE
ADRES INWESTORA : UL. PRZEMYSŁOWA 10, 57-220 ZIĘBICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARKADIUSZ ADAMÓW
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2014

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-10 0802-04 z.o.3.1.	Montaż trzonów kabłąkowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 5-10 0901-01 z.o.3.1.	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm ² rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	km/1 przew		
		0.041	km/1 przew	0.041	
				RAZEM	0.041
3	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 5-10 1005-07 analogia	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-10 0803-01 z.o.3.1. analogia	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08 0902-04	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000