

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,771	km km	0.771 RAZEM	0.771
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 231,000	m ³ m ³	231.000 RAZEM	231.000
3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 3756,000	m ² m ²	3756.000 RAZEM	3756.000
4	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III 675,000	m ³ m ³	675.000 RAZEM	675.000
5	KNNR 1 0409-08	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.III 675,000	m ³ m ³	675.000 RAZEM	675.000
6	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 60 cm 170,000	m m	170.000 RAZEM	170.000
7	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 511,200	m ³ m ³	511.200 RAZEM	511.200
8	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 9 511,200	m ³ m ³	511.200 RAZEM	511.200
9	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 3756,000	m ² m ²	3756.000 RAZEM	3756.000
10	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 3756,000	m ² m ²	3756.000 RAZEM	3756.000
11	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 3756,000	m ² m ²	3756.000 RAZEM	3756.000
12	KNNR 6 0113-05	Analogia. Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm 746,200	m ² m ²	746.200 RAZEM	746.200
13	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3756,000	m ² m ²	3756.000 RAZEM	3756.000
14	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 3756,000	m ² m ²	3756.000 RAZEM	3756.000
15	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3756,000	m ² m ²	3756.000 RAZEM	3756.000
16	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 3756,000	m ² m ²	3756.000 RAZEM	3756.000