
KOSZTORYS ŚLEPY DLA WYKONANIA KOSZTORYSU OFERTO- WEGO

NAZWA INWESTYCJI : Obudowa zbiornika przeciwpożarowego.
ADRES INWESTYCJI : Bożnowice
INWESTOR : Urząd Gminy Ziębice
ADRES INWESTORA : Ziębice ul. Przemysłowa nr 10.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Kunicki
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016

Poziom cen : Ilkw. 2016r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
Roboty rozbiórkowe.					
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	((4.10+3.30+3.40+8.50+0.90)*1.5+2.50)*0.30	m ³	9.840	
				RAZEM	9.840
2	KNKRB 6	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m		
d.1	0808-03	4.10+3.30+3.40+8.50+0.90	m	20.200	
				RAZEM	20.200
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 8 km	m ³		
d.1	0108-19 0108-20	poz.1	m ³	9.840	
				RAZEM	9.840
2					
Roboty ziemne.					
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 8 km	m ³		
d.2	0201-05 0214-04	pod obudowę skrzyniową 6*(3.00+0.25)*1.50*1.5 pod ławę obudowy skrzyniowej 9*3.25*0.40*0.80	m ³	43.875	
				9.360	
				RAZEM	53.235
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km grunt.kat. III	m ³		
d.2	0108-02 0108-04	poz.4	m ³	53.235	
				RAZEM	53.235
3					
Roboty zbrojeniowe i betonowe.					
6	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-07	3.00*1.00*1.5*6+3.30*1.5*0.10*6	m ³	29.970	
				RAZEM	29.970
7	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.3	0202-02	0.80*0.40*3.25*6	m ³	6.240	
				RAZEM	6.240
8	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - ściany obudowy skrzyniowejz betonu B-25.	m ²		
d.3	0207-01	(0.25*8+0.30*4+3.00*12+1.00*6)*1.5	m ²	67.800	
				RAZEM	67.800
9	KNR 2-02	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.3	0207-07	Krotność = 17 poz.8	m ²	67.800	
				RAZEM	67.800
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zbrojone.	t		
d.3	0290-04	pręty 12mm (0.80+1.50)*4*12)*0.89/1000 pręty 14mm (3.50*12*7+1.50*6*7)*1.21/1000	t	0.098	
				0.432	
				RAZEM	0.530
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie	t		
d.3	0290-03	(9*1.00*12+1.50*11*12+4*6*1.50)*0.222/1000	t	0.076	
				RAZEM	0.076
4					
Ogrodzenie.					
12	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
d.4	1803-02	poz.2	m	20.200	
				RAZEM	20.200
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²		
d.4	1212-11	poz.12*1.50*2	m ²	60.600	
				RAZEM	60.600

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe.				
1 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	((4.10+ 3.30+3.40+ 8.50+0.90)* 1.5+2.50)* 0.30 = 9.840	0.00	0.00
2 d.1	KNKRB 6 0808-03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m	4.10+3.30+ 3.40+8.50+ 0.90 = 20.200	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0108-19 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość 8 km	m ³	poz.1 = 9.840	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty ziemne.				
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o	m ³	53.235	0.00	0.00
d.2	0201-05 0214-04	poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 8 km				
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³	poz.4 =	0.00	0.00
d.2	0108-02 0108-04	8 km grunt.kat. III		53.235		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty zbrojeniowe i betonowe.				
6 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	3.00*1.00* 1.5*6+3.30* 1.5*0.10*6 = 29.970	0.00	0.00
7 d.3	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0.80*0.40* 3.25*6 = 6.240	0.00	0.00
8 d.3	KNR 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - ściany obudowy skrzyniowejz betonu B-25.	m ²	(0.25*8+ 0.30*4+ 3.00*12+ 1.00*6)*1.5 = 67.800	0.00	0.00
9 d.3	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 17	m ²	poz.8 = 67.800	0.00	0.00
10 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane.	t	0.530	0.00	0.00
11 d.3	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie	t	(9*1.00*12+ 1.50*11*12+ 4*6*1.50)* 0.222/1000 = 0.076	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Ogrodzenie.				
12 d.4	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	poz.2 = 20.200	0.00	0.00
13 d.4	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²	poz.12* 1.50*2 = 60.600	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł