

KOSZTORYS NAKŁADCZY (ŚLEPY)

DLA WYKONANIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Nazwa inwestycji : „ Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w
Ziębicach - I etap : przemieszczanie odpadów ,
kształtowanie skarp .”

Adres inwestycji : Ziębice , ul. Gliwicka

Inwestor : Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach
ul. Stawowa 2 a
57 – 220 Ziębice

Branża : roboty budowlane

Sporządził kalkulacje : Tadeusz Kunicki

Data opracowania : wrzesień 2007 r.

Wykonawca :

Inwestor :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość Zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
	Roboty					
1.	KNR 2- 01 O228-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.III lecz ze względu na stopień zagęszczenia przyjęto grunt kat. I-II (70% objętości robót ziemnych).	m ³	(4050+424)* 0,7 = 3131,800	0,000	0,00
2.	KNR 2 – 01 0229 - 04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I – II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m (55 % objętości robót ziemnych) Krotność = 1.5	m ³	4474*0,55 = 2.460,700	0,000	0,00
3.	KNR 2 – 01 0229-07	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m (15 % objętości robót ziemnych). Krotność = 2	m ³	4474 * 0,15=671,100	0,000	0,00
4.	KNR 2 – 01 0206-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr. Kat. I-II z transportem urobku samochod. Samowładowczymi na odległość do 1 km – faktycznie grunt kat.III lecz ze względu na stopień zagęszczenia gruntu przyjęto kategorię gruntu I – II (30 % objętości robót ziemnych).	m ³	4474*0,3= 1342,200	0,000	0,00
5.	KNR 2 – 01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.III	m ³	677+3107+3446 =7.230,000	0,000	0,00
Ogółem	wartość	Kosztorysowa robót :				0,00

