

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 100403-020-050	Wykonanie z brzegu podsypek ze żwiru. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	595,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /Grubość całkowita 16cm/	m2	595,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm	m2	595,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /Grubość całkowita 10cm/	m2	595,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-08-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm /Krotkość 2,0 za dalsze 2cm grubości/	m2	1 190,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-04-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2	595,00

2. DRENAŻ

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-080-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladow. do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV	m3	28,60
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-280703-03-040	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach, o średnicy nominalnej 100-125 mm	m	143,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010610-0701-060	Podsypka filtracyjna z pospółki w gotowym suchym wykopie wkonywana z gotowego kruszywa.	m3	27,2417