

## **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

Zamawiający poszukuje wykonawcy, który w wymaganym terminie i na warunkach określonych niniejszą specyfikacją, z należytą starannością, wykona niniejsze zamówienie. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu nawierzchni łącznika ulic Stawowej i Ogrodowej w Złotym Stoku położonych na działkach o nr ewid. gruntów 244 i 47.

Całkowita długość odcinka na którym wykonana zostanie nawierzchnia – 143 m.

Długość odcinka na którym wykonana zostanie nawierzchnia ul. Ogrodowa – 83m., szerokość 4.0m.

Długość odcinka na którym wykonana zostanie nawierzchnia ul. Stawowa – 60m., szerokość 4.5m.

### **W zakresie robót do wykonania są:**

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
2. Roboty ziemne wraz z wywozem nadkładu ziemi ul. Stawowej (odcinek G - D).
3. Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni, głęb. 30cm. – ul Ogrodowa, 60cm. – ul Stawowa.
4. Warstwa odsączająca w korycie grubość całkowita 12cm. (ul. Stawowa, Ogrodowa)
5. Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych  $\varnothing$  100cm.
6. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40cm.
7. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki oraz ułożenie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30cm.
8. Podsypki żwirowe grub. całkowita 10cm.
9. Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna grub.16cm.
10. Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna grub.16cm.
11. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grub.8cm. na podsypce piaskowej – 595m<sup>2</sup>.
12. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obejmująca położenie na gruncie.