

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Dział nr.1 roboty budowlano-montażowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1	0348-01	5.40	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
2	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0331-05	2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegiel	m ³		
d.1	0314-02	0.025	m ³	0.025	
				RAZEM	0.025
4	KNR-W 2-02	Nadproża prefabrykowane	m		
d.1	0147-01	3.9	m	3.900	
				RAZEM	3.900
5	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznołokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.1	1025-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie	m ²		
d.1	1020-01	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.1	2003-01	40.50	m ²	40.500	
				RAZEM	40.500
8	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarłe na gładko	m ²		
d.1	1104-02	14.78	m ²	14.780	
				RAZEM	14.780
9	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm	m ²		
d.1	1104-03	14.78	m ²	14.780	
				RAZEM	14.780
10	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	1109-05	14.78	m ²	14.780	
				RAZEM	14.780
11	KNR-W 2-02	Cokołki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1115-02	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.1	1508-02	9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0840-04	52.5	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
14	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1	1510-02	10.20	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1510-01	14.78	m ²	14.780	
				RAZEM	14.780
2 Dział nr.2 roboty instalacyjne wod-kan					
16	KNR INS-	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane międko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	TAL 0101-02	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNR INS-	Podjęście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	TAL 0105-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR INS- d.2 TAL 0110- 05	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o śr.nom. 15 mm	kpl.		
			5	kpl.	5.000
				RAZEM	5.000
19	KNR-W 2-15 d.2 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
			24	m	24.000
				RAZEM	24.000
20	KNR-W 2-15 d.2 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
			6	m	6.000
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 2-15 d.2 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
			10	m	10.000
				RAZEM	10.000
22	KSNR 4 d.2 0213-06	Brodziki z baterią natryskową	kpl.		
			2	kpl.	2.000
				RAZEM	2.000
23	KSNR 4 d.2 0211-04	Zlewozmywaki na ścianie z baterią ścienną	kpl.		
			4	kpl.	4.000
				RAZEM	4.000
24	KSNR 4 d.2 0214-01	Ustępy z płuczką typu dolnopluk lub w-70	kpl.		
			2	kpl.	2.000
				RAZEM	2.000
25	KSNR 4 d.2 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl.		
			3	kpl.	3.000
				RAZEM	3.000