

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Wykonanie nawierzchni na jezdni i chodniku z kostki brukowej**

Data: 2007-06-12

Kody CPV:

Obiekt: ul. Bolesława Chrobrego w Złotym Stoku

Kosztorys inwestorski uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1					
1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórzskim	km		0,161		
1.2 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3-cm	m2		513,420		
1.3 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm	m2	3,00	513,42		
1.4 KNR 231/805/4 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10-cm	m2		57,600		
1.5 KNR 231/811/4 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, grubość płyt 15-cm	m2		44,200		
1.6 KNR 231/815/6 Rozebranie chodników, wysypki przystankowych i przejazd dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce cementowo-piaskowej, średnia szerokość 1,85m	m2		253,450		
1.7 KNR 231/813/8 Rozebranie krawężników, kamiennych 20x35-cm na podsypce piaskowej	m		137		
1.8 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywem kamiennym ręcznie, grubość podbudowy 15-cm	m2		736,450		
1.9 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	m2		483,000		
1.10 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości	m2	-2,20	483		
1.11 Demontaż barierki z rur stalowych o długości 4m.	kpl		1		
1.12 KNR 201/212/4 (1)					

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmaszynowanej w hałdach, koparka 0,25-m <sup>3</sup> , grunt kategorii TV, spycharka 55-kW	m <sup>3</sup>		185		
1.14 KNR 201/214/4 (L) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5-t	m <sup>3</sup>	0,00	185		
1.14 KNR 231/404/4 Krawężniki kamienne, wystające 20x35-cm na podsypce cementowo-piaskowej krawężnik - materiał inwestora	m		137		
1.15 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		33,81		
1.16 KNR 231/406/2 Obramowania jezdni lub chodników, z brukowca obrabianego 16-20-cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		29,6		
1.17 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w kurczymie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m <sup>2</sup>		483		
1.18 KNR 231/106/1 (I) Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6-cm	m <sup>2</sup>		253,45		
1.19 KNR 231/501/4 Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		253,45		
1.20 KNR 231/117/1 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny twardy, grubość warstwy po zagęszczeniu 7-cm	m <sup>2</sup>		253,45		
1.21 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa dolna z tłuczni, grubość warstwy po uwilżeniu 10-cm	m <sup>2</sup>		484		
1.22 KNR 231/302/1 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzędowa o wysokości 14-cm	m <sup>2</sup>		483		
1.23 KNR 401/1304/1 Cięcie barier stalowych	szt.		10		
1.24 Wykonanie poręczy - barier z rur stalowych fi 66,3mm wraz z montażem.	m		22		