

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający poszukuje wykonawcy, który w wymaganym terminie i na warunkach określonych niniejszą specyfikacją, z należytą starannością, wykona niniejsze zamówienie. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu wymiany istniejącej nawierzchni (bitumicznej, z płyt betonowych typu „Trylinka”, z kostki kamiennej) chodnika i jezdni ulicy Bolesława Chrobrego w Złotym Stoku, działka o nr ewid. gruntów 579, na nawierzchnię z kostki granitowej.

Całkowita długość odcinka na którym wykonana zostanie nawierzchnia – 161m.

Szerokość ulicy - 3.0m.

Szerokość chodnika -1.85m.

W zakresie robót do wykonania są:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
2. Roboty rozbiórkowe – rozebranie istniejącej nawierzchni ulicy i chodnika z mieszanek bitumicznych, z płyt betonowych „Trylinka”, kostki kamiennej.
3. Roboty rozbiórkowe – rozebranie istniejących krawężników kamiennych (do ponownego wbudowania)
4. Demontaż barier z rur stalowych.
5. Roboty ziemne – koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodnika na głęb. do 22cm.
6. Ławy betonowe pod krawężniki oraz ułożenie krawężników kamiennych wystających.
7. Ułożenie obramowania jezdni z brukowca obrobionego granitowego 16x20cm.
8. Ułożenie warstwy odsączającej grub. 10cm. po zagęszczeniu - jezdnia.
9. Ułożenie warstwy odcinającej grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm.- chodnik.
10. Podbudowa z tłucznia łamanego warstwa grub.10cm. - jezdnia.
11. Podbudowa z tłucznia łamanego warstwa grub.7cm. - chodnik.
12. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej granitowej rzędowej o grub.14cm. na podsypce cementowo - piaskowej – 483m². – jezdnia
13. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej granitowej nieregularnej o grub. 6cm. na podsypce cementowo - piaskowej – 253.45m². – chodnik
14. Wykonanie poręczy barier z rur stalowych wraz z montażem.