WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. (074) 84-26-416 fax (074) 84-26-660

ZN-BNO-414- 44 /06

Wałbrzych, dnia 28. 02. 2006 r.

URZĄD MIEJSKI
Złoty Stok
WPŁYNĘŁO
06. 03. 2006
Nr 1208/06

Pan Stanisław Gołębiowski
Burmistrz Miasta Złoty Stok

Urząd Miejski w Złotym Stoku
Rynek 22
57-250 Złoty Stok

W odpowiedzi na Pana pismo o znaku SI 1/02/06 z dnia 06.02.2006 r. dotyczące planowanego remontu kościoła cmentarnego p.w. Św. Trójcy w Złotym Stoku przy ul. 3 Maja, zawierające wniosek o wydanie pozwolenia oraz wytyczne do remontu tego obiektu, uprzejmie informuję:

- prowadzenie prac wymaga pozwolenia naszego urzędu , które może zostać wydane na wniosek właściciela obiektu lub podmiotu przez niego upoważnionego, do wniosku załączyć należy program prac remontowych opracowany przez uprawnioną osobę
- prowadzenie prac wymaga także decyzji- pozwolenia na budowę , które jest wydawane po przedstawieniu naszego pozwolenia i projektu budowlanego , zakres naszego pozwolenia musi być tożsamy z zakresem pozwolenia na budowę
- proponowany zakres prac opiniujemy pozytywnie tj.:
  - wymianę pokrycia dachu z powtórzeniem materiału i sposobu krycia
  - uzupełnienie i naprawa tynków z utrzymaniem, w razie konieczności naprawą, detali architektonicznych i powtórzeniem faktury tynku (gładki) , do tynków nie należy stosować szarego cementu
  - wymiana obróbek blacharskich
  - gruntowanie i malowanie elewacji w konkretnym systemie , z zastosowaniem farb trwałych wapiennych, silikatowych (ew. silikonowych), barwy – odmiany złotego ugru w tle, złamana biel detali, cokół zbliżony barwą do piaskowca, elementów kamiennych nie należy malować, przyjąć można utrzymanie prawidłowej kolorystyki obecnej
  - naprawa i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej z opracowaniem laserunkowym drewna (farba nie kryjąca)

Negatywnie opiniujemy natomiast wykonanie betonowej opaski wokół obiektu. Opaski są obecnie usuwane jako blokujące osuszanie murów i fundamentów, a kościół jest poważnie zawilgocony. Obiekt wymaga wykonania drenażu opaskowego z izolacją pionową fundamentów , szczególnie od strony cmentarza (obecnie stosuje się zwirowe opaski odwadniające) oraz skutecznego odprowadzenia wód opadowych . Przyjęta kolejność winna być następująca: dachy i opierzenia blacharskie, następnie prace związane z osuszeniem, a dopiero w następnym etapie – prace elewacyjne. Gdyby prace elewacyjne były prowadzone w krótki czasie po wykonaniu odwodnienia i obiekt nie był ostatecznie wysuszony, wskazanym jest stosowanie tynków specjalistycznych (np. renowacyjne).

Z poważaniem

Do wiadomości:
Parafia Rzymskokatolicka
w Złotym Stoku

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr Barbara Mrzyk-Obelinda
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

GMINA ZŁOTY STOK
ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok
tel. 074/81-64-164, fax 074/81-64-133
NIP 887-18-35-183 REGON 890718484
e-mail: um@zlotystok.pl

SI.2212/15/2007

Złoty Stok 26.10.2007

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego kościoła cmentarnego św. Trójcy przy ul. 3 Maja w Złotym Stoku, dz. nr ewid. 390, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1352/WŁ.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć wykorzystanie wnętrza kościoła do pełnienia funkcji lapidarium.

Dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (w załączeniu) i spełniać wymagania:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. ze zm.),
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z 2003 r. ze zm.)

oraz rozporządzeń wydanych na ich podstawie, a także umożliwiać uzyskanie określonych tymi ustawami pozwoleń oraz wykonanie inwestycji.
Dokumentacje należy wykonać w formie tradycyjnej i elektronicznej dołączając kosztorys inwestorski dla całości zamierzenia inwestycyjnego.
W załączeniu zdjęcia stanu istniejącego.

Nr telefonu kontaktowego: **74/ 8164156, 74/8164157**

Osoby do kontaktu: **Bartłomiej Zawadzki** – podinsp. ds. inwestycji
Jadwiga Chiciak – insp. ds. zamówień publicznych

Informacje proszę przesłać lub złożyć do 14.11.2007 na adres:

Urząd Miejski w Złotym Stoku

ul. Rynek 22

57-250 Złoty Stok

bądź si@zlotystok.pl

Z poważaniem

BURMISTRZ
Stanisław Gołębiowski