

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROZBIÓRKI					
1	KNR-W 4-01 d.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.9*2.5*0.51+2.2*0.7*0.44+1.0*2.1*0.25	m ³	3.63	
				RAZEM	3.63
2	KNR-W 4-01 d.1 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.1	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
3	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (1.5+3.6+1.9+2.7)*3.0	m ²	29.10	
				RAZEM	29.10
2 ROBOTY MUROWE					
4	KNR-W 4-01 d.2 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł (2.1+1.7)*0.51*0.3	m ³	0.58	
				RAZEM	0.58
5	KNR-W 4-01 d.2 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm (2.1+1.6)*4	m	14.80	
				RAZEM	14.80
6	NNRNKB d.2 202 0184-01	(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport materiałów żurawiem (1.9*2+2.65)*3.0-1.2*2.0-0.9*2.0	m ²	15.15	
				RAZEM	15.15
7	NNRNKB d.2 202 0190-01	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem (1.75+2.65+3.0)*3.0-0.9*2.0	m ²	20.40	
				RAZEM	20.40
3 ROBOTY TYNKARSKIE					
8	KNR-W 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 3.0*5	m	15.00	
				RAZEM	15.00
9	KNR-W 4-01 d.3 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm 3.0*4	m	12.00	
				RAZEM	12.00
10	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (15.15+20.4)*2	m ²	71.10	
				RAZEM	71.10
11	NNRNKB d.3 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 (9.62+25.2+29.0+9.14+7.9+19.8+14.94+14.56)*3.0-71.1-112.08	m ²	207.30	
				RAZEM	207.30
12	KNR-W 2-02 d.3 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	4.00	
	pom.nr 8	1.0*2.0*2	m ²	2.00	
	pom.nr 7	1.0*2.0	m ²	34.20	
	pom. nr 6	(4.94+4.95)*2*2.0-0.9*2.0*2-1.1*1.6	m ²	32.40	
	pom.nr 9	(4.95+4.04)*2*2.0-0.9*2.0-1.1*1.6	m ²	9.00	
	pom. nr 3	1.0*2.0+(1.5+2.0)*2.0	m ²	30.48	
	pom. nr 4 i 5	(1.3+1.92+2.65*2)*2*2.0-0.9*2.0*2	m ²		
				RAZEM	112.08
13	NNRNKB d.3 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 119.0	m ²	119.00	
				RAZEM	119.00
4 STOLARKA					
14	NNRNKB d.4 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 1.2*2.0	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
15	NNRNKB d.4 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 1.0*2.0	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR-W 2-02 d.4 1040-05	Ścianki aluminiowe	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
17	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	4.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
18	KNR 2-02 d.4 1003-11	Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone fabrycznie wykończone 8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
19	KNR-W 4-01 d.4 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow. ponad 0.5 do 2.5 m ² 7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
20	KNR-W 4-01 d.4 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² 1.5*1.6*7	m ²	16.80	
				RAZEM	16.80
21	KNR-W 4-01 d.4 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	10.50	
				RAZEM	10.50
22	KNR-W 4-01 d.4 0323-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
5	POSADZKI			119.00	
23	KNR-W 4-01 d.5 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
				RAZEM	119.00
24	KNR-W 4-01 d.5 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 119*0.10	m ³	11.90	
				RAZEM	11.90
25	KNR 2-02 d.5 1101-02	Podkłady betonowe na stropie - warstwa wyrównawcza	m ³	5.95	
				RAZEM	5.95
26	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen szerokiej poziome podposadzkowe 119	m ²	119.00	
				RAZEM	119.00
27	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa 119	m ²	119.00	
				RAZEM	119.00
28	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 119	m ²	119.00	
				RAZEM	119.00
29	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć za zmianę grub. o 10mm 119*3	m ²	357.00	
				RAZEM	357.00
30	KNR-W 2-02 d.5 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²	119.00	
				RAZEM	119.00
31	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	63.10	
				RAZEM	63.10
32	NNRNKB d.5 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 3.3+17.6+26.5+5.1+3.4	m ²	55.90	
				RAZEM	55.90
33	NNRNKB d.5 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 155	m	155.00	
				RAZEM	155.00
34	KNR-W 2-02 d.5 20204-04	Elementy wykończenia boazerii - cokół	m	200.00	
				RAZEM	200.00
6	MALOWANIE			326.00	
35	KNR-W 2-02 d.6 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 119+207	m ²		
				RAZEM	326.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7	POCHYLNIA				
36 d.7	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.5*0.5*1.17+0.5*1.5*1.1	m ³	2.75	
				RAZEM	2.75
37 d.7	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3	m ³	1.60	
				RAZEM	1.60
38 d.7	KNR 2-02 0209-01	Stupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.do 4m obw.do 1m	m ³	0.31	
				RAZEM	0.31
39 d.7	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm	m ²	6.76	
				RAZEM	6.76
40 d.7	KNR 2-02 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm piaskie lub na żebrach	m ²	29.51	
				RAZEM	29.51
41 d.7	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m	49.10	
				RAZEM	49.10
42 d.7	KNR-W 2-02 1035-04	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna liściastego 49.1*3	m	147.30	
				RAZEM	147.30
43 d.7	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spojn zaprawą cem. 1.5+2.75	m	4.25	
				RAZEM	4.25
44 d.7	KNR 0-11 0327-04	Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm typu 70/8 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spojn zaprawą cement.z pasami rozdzielczymi 1.5*6.2+1.5*2.75	m ²	13.43	
				RAZEM	13.43
45 d.7	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	13.43	
				RAZEM	13.43
46 d.7	KNR-W 2-01 0118-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm bez darni z przerzutem 13.43	m ²	13.43	
				RAZEM	13.43
8	INSTALACJA WOD-KAN				
47 d.8	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żelwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 6.5	m	6.50	
				RAZEM	6.50
48 d.8	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6.5*2	m	13.00	
				RAZEM	13.00
49 d.8	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 7.2+6.7+9.2+2.05*2	m	27.20	
				RAZEM	27.20
50 d.8	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 13	podej.	13.00	
				RAZEM	13.00
51 d.8	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2.0	podej.	2.00	
				RAZEM	2.00
52 d.8	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
53 d.8	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR-W 2-15 d.8 0229-04	Zlewozmywaki żelwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
55	KNR-W 2-15 d.8 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
56	KNR-W 2-15 d.8 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
57	KNR-W 4-02 d.8 0120-04	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 65-80 mm	m	49.00	
				RAZEM	49.00
58	KNR-W 4-02 d.8 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 40-50 mm	m	27.40	
				RAZEM	27.40
59	KNR-W 4-02 d.8 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m	46.20	
				RAZEM	46.20
60	KNR-W 4-02 d.8 0139-01	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
61	KNR-W 4-02 d.8 0142-04	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 65 mm	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
62	KNR-W 4-02 d.8 0142-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
63	KNR 0-13 d.8 0132-05	Rurociągi o śr. 50 mm	m	49.00	
				RAZEM	49.00
64	KNR 0-13 d.8 0132-04	Rurociągi o śr. 40 mm	m	27.40	
				RAZEM	27.40
65	KNR 0-13 d.8 0132-03	Rurociągi o śr. 32 mm	m	46.20	
				RAZEM	46.20
66	KNR 0-13 d.8 0132-02	Rurociągi o śr. 25 mm	m	43.50	
				RAZEM	43.50
67	KNR-W 2-15 d.8 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 54	m	54.00	
				RAZEM	54.00
68	KNR-W 2-15 d.8 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- rurociąg ppoż 12.5	m	12.50	
				RAZEM	12.50
69	KNR-W 2-15 d.8 0115-03	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm 3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
70	KNR-W 2-15 d.8 0116-07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
71	KNR-W 2-15 d.8 0137-04	Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
72	KNR-W 2-15 d.8 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
73 d.8	KNR-W 2-15 0121-05	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
74 d.8	KNR-W 2-15 0123-04	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
75 d.8	KNR-W 2-15 0132-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm 3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
76 d.8	KNR-W 2-15 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm 3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
77 d.8	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
78 d.8	KNR-W 2-15 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
79 d.8	KNR-W 2-15 0140-04	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
80 d.8	KNR-W 2-15 0142-01	Szalki hydrantowe naścienne	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
81 d.8	KNR-W 2-15 0119-05	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm 10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
82 d.8	KNR-W 2-15 0118-03	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 25 mm 8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
83 d.8	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 166	m	166.00	
				RAZEM	166.00
84 d.8	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m	166.00	
				RAZEM	166.00
9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
85 d.9	KNR 4-03 0907-03	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 6 mm ² od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
86 d.9	KNR 4-03 0907-02	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 4 mm ² od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	18.00	
				RAZEM	18.00
87 d.9	KNR 4-03 0907-01	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	36.00	
				RAZEM	36.00
88 d.9	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
89 d.9	KNR 4-03 1128-08	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych 4-biegunowych o natężeniu prądu do 63 A 14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
90 d.9	KNR 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m ²	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91 d.9	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu grzewczaczy przepływowych	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
92 d.9	KNR-W 5-08 0404-02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
93 d.9	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg. 5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
94 d.9	KNR-W 5-08 0403-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
95 d.9	KNR-W 5-08 0403-06	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
96 d.9	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych 15	kpl.	15.00	
				RAZEM	15.00
97 d.9	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 20	kpl.	20.00	
				RAZEM	20.00
98 d.9	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
99 d.9	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku 450	m	450.00	
				RAZEM	450.00
100 d.9	KNR 5-08 0302-10	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm ² mocowanych na gips lub cement 9*4	szt.	36.00	
				RAZEM	36.00
101 d.9	KNR 5-08 0306-17	Montaż na gotowym podłożu odgaleźników z tworzyw szt. instalacyjnych uniwersalnych do 2.5mm ² (bezśrubowo) z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5mm ² (3 wyloty) 9*2	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
102 d.9	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
103 d.9	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
104 d.9	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem 25	szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
105 d.9	KNR 5-08 0311-01	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-bieg. z podłączeniem 4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
106 d.9	KNR 5-08 0811-02	Przedzwonienie przewodów	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
107 d.9	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 450	m	450.00	
				RAZEM	450.00
108 d.9	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi 300	m	300.00	
				RAZEM	300.00