

Przedmiar pomocniczy

„Mąkolno – droga dojazdowa do gruntów rolnych, o nawierzchni tłuczniowej, dz. 649/4, 650/3, 653, 654 cz., 663/2cz., 665.”

Lp	Podstawa	Opis	Jednostka obmiaru	Ilość
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym dł. Drogi 1800 mb.	km	1.8
2	D-01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi na odległość do 2 km	szt.	24
3	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie darniny grubość warstwy do 15 cm, z wywiezieniem na odkład 0+300-1+200=900x2m=1800	m ²	1.800
4	D-04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gr. kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 0-300 x3=900,1+200-1+800=600x2=2100m ²	m ²	2.100
5	D-04.02.01	Wykonanie w-wy odcinającej z piasku w korycie na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm 1822x3=5466+189(zjazdy)	m ²	5.655
6	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa	m ²	5.655

		dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm $1822 \times 3.0 = 5466 \text{m}^2 + \text{zjazdu} 189 \text{m}^2 = 5655 \text{m}^2$		
7	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m^2	5.655
8	D-04.04.08	Wykonanie poboczy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczonym mechanicznie, grubość warstwy 5 cm	m^3	91,5
9	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów pod zjazdami, który składa się z ławy fundamentowej rur żelbetonowych o średnicy 50 cm, izolacji styków papą i lepikiem. Przepusty pod zjazdami	mb	10
10	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustu, wykonanie deskowania, zbrojenie, izolacji ścian lepikiem. Ścianki przepustu	m^3	2,4
11	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na odkład bez transportu. Wykonywanie nowych rowów odwadniających z rozplantowaniem urobku $\text{Km}0+070-0+170=100\text{mb}$	m^3	19,5
12	D-01.01.01	Roboty pomiarowe trasą dróg w terenie pagórkowatym. Pomiar geodezyjny powykonawczy.	ha	0,8