
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark od km 0+000,00 do km 1+354,71 - I ETAP
INWESTOR : Urząd Gminy w Bakalarzewie
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 3, 16-423 Bakalarzewo
WYKONAWCA :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark od km 0+000,00 do km 1+354,71 - I ETAP

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1.36		
d.1	0119-03					
2		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1.00		
d.1						
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia z wywiezieniem gałęzi	ha	0.01		
d.1	0109-05					
4	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości 15 cm z odwiezieniem materiału na odl. do 5 km na odkład (181 m3 do ponownego wbudowania) $1355*2,0=2710,0$ m2	m2	2710.00		
d.1	0126-01					
5	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych śr. 100 mm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki (Zał. nr 4)	m	7.00		
d.1	0816-01					
6	KNR 2-31	Przełożenie istniejących przepustów śr. 30 cm - pod zjazdami (Zał. nr 4) z obrukowaniem wlotów i wylotów przepustów	m	30.70		
d.1	0605-06					
7	KNR 2-31	Przełożenie istniejących przepustów śr. 40 cm - pod drogą główną (Zał. nr 5)	m	9.00		
d.1	0605-06					
8		Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu AROT A110PS na istniejącym kablu telekomunikacyjnym	m	72.50		
d.1						
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km - na odkład	m3	205.13		
d.2	0205-03					
10	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II z zakupem i dowozem kruszywa	m3	191.69		
d.2	0235-01					
3	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
11	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD śr. 30 cm (Zał. nr 4) z obrukowaniem wlotów i wylotów przepustów	m	30.00		
d.3	0605-06					
12	KNR 2-31	Przebudowa przepustów rurowych pod drogą główną - rury PEHD śr. 40 cm (Zał. nr 5)	m	8.00		
d.3	0605-06					
4	D.04.00.00	PODBUDOWY				
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV $5017,72m2+(2710m*1,05m)=7863,22m2$	m2	7863.22		
d.4	0103-04					
14	KNR 2-31	Wyrównanie podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 mm (50% - ziaren przekruszonych) stabilizowanym mechanicznie o średniej grub.po zagęszcz. 15 cm (grubość min. 10 cm) na całej szerokości korony drogi $5017,72m2+(2710m*0,95m)=7592,22m2$	m2	7592.22		
d.4	0114-05					
5	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
15	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej droga główna - 4927,72 m2 zjazdy - 90,00 m2 (Zał. nr 4)	m2	5017.72		
d.5	1004-04					
16	KNR 2-31	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,7 kg/m2 droga główna - 4927,72 m2 zjazdy - 90,00 m2 (Zał. nr 4)	m2	5017.72		
d.5	1004-07					
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa 0/11 mm - grub.po zagęszcz. 6 cm - KR-1 droga główna - 4927,72 m2 zjazdy - 90,00 m2 (Zał. nr 4)	m2	5017.72		
d.5	0312-05					
6	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
18	KNR 2-01	Umocnienie wlotów i wylotów istniejących i przebudowanych przepustów pod drogą główną poprzez obrukowanie (Zał. nr 5)	m2	11.00		
d.6	0518-01					
19	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m2	1610.00		
d.6	0506-07					
20	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.III-IV	m2	2130.00		
d.6	0506-05					
21	KNR 2-31	Uzupełnienie poboczy i zjazdów mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 mm (50%-ziaren przekruszonych) z formowaniem i zagęszczeniem pobocza - $2710,00m*0,045m2=121,95$ m3 zjazdy - 53,00 m3	m3	174.95		
d.6	0114-05					
22	KNR 2-01	Humusowanie rowów i skarp z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	3605.00		
d.6	0510-01					

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark od km 0+000,00 do km 1+354,71 - I ETAP

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
7	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
23 d.7	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-09/4 z za- kończeniami i skosami - 4 szt.	m	48.00			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: