
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4	Tynkowanie
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45431000-7	Kładzenie płytek
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Baakłarzewie część II

ADRES INWESTYCJI: Rynek 3 16-423 Baakłarzewo

INWESTOR: Urząd Gminy Baakłarzewo

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Waldemar Nawrocki

DATA OPRACOWANIA: 2015-03-26

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Charakterystyka Obiektu

Przedmiotem wyceny jest remont pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku Urzędu Gminy Bakalarzewo.

Prace podzielono na dwa etapy część I i II.

Część II obejmuje:

Demontaż płyt drewnopodobnych ze ścian sufitów i podłóg.
Zeskrobanie starych powłok malarskich.
Skucie słabych tynków.
Uzupełnienie tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów.
Sufity podwieszane z płyty gipsowo-kartonowej.
Izolacje podłóg ze styropianu, izolacja przeciwwilgociowa z foli.
Stolarka drzwiowa dostosowana do istniejącej na I piętrze.
Parapety z płyty laminowanej
Posadzki cementowe wykończone płytkami terrakotowymi.
Wymiana instalacji elektrycznej, montaż opraw wraz z osprzętem.
Wykucie bruzd i zamurowanie przewodów instalacji c.o. w ścianach.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Warianty danych
KOSZTORYS:						
1		Księgowość II część				
1.1		Kasa				
1 d.1.1	KNR 19-01 1020-05	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej	m2			
	ściany	(2,0 + 2,0) * 2 * 2,92	m2	23,360		
	sufit	2,0 * 2,0	m2	4,000		
	podłoga	2,0 * 2,0	m2	4,000		
				RAZEM	31,360	
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m			
		2,0 * 4	m	8,000		
				RAZEM	8,000	
3 d.1.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3			
		2,0 * 2,0	m3	4,000		
				RAZEM	4,000	
4 d.1.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2			
		poz.3	m2	4,000		
				RAZEM	4,000	
5 d.1.1	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m2			
		poz.3	m2	4,000		
				RAZEM	4,000	
6 d.1.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2			
		poz.3	m2	4,000		
				RAZEM	4,000	
7 d.1.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2			
		poz.3	m2	4,000		
				RAZEM	4,000	
8 d.1.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2			
	ściany	(2,0 + 2,0) * 2 * 2,92	m2	23,360		
				RAZEM	23,360	
9 d.1.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m2			
		poz.8 * 50%	m2	11,680		
				RAZEM	11,680	
10 d.1.1	KNNR-W 3 0602-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2			
		poz.9	m2	11,680		
				RAZEM	11,680	
11 d.1.1	TZKNBK XX 1804-08	Parapety z płyty laminowanej	m2			
		1,5 * 0,4	m2	0,600		
				RAZEM	0,600	
12 d.1.1	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2			
	ściany	poz.8	m2	23,360		
				RAZEM	23,360	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Warianty dany ch
13 d.1.1	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD	m2			
	sufit	2,0 * 2,0	m2	4,000		
				RAZEM	4,000	
14 d.1.1	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m2			
		poz.8 + poz.13	m2	27,360		
				RAZEM	27,360	
15 d.1.1	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2			
		poz.14	m2	27,360		
				RAZEM	27,360	
16 d.1.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30	m2			
		2,0 * 2,0	m2	4,000		
				RAZEM	4,000	
17 d.1.1	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m			
		(2,0 + 2,0) * 2	m	8,000		
				RAZEM	8,000	
18 d.1.1	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi drewnianych z okienkiem	m2			
	wejściowe z korytarza	1,0 * 2,10	m2	2,100		
				RAZEM	2,100	
19 d.1.1	analiza indywidualna	Przeniesienie grzejnika	kpl			
		1	kpl	1,000		
				RAZEM	1,000	
1.2		Korytarz				
20 d.1.2	KNR 19-01 1020-05	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew	m2			
	ściany	(3,17 + 7,25 + 1,27 + 4,63 + 1,89 + 2,47) * 3,0	m2	62,040		
	sufit	2,45 * 3,16 + 4,59 * 1,27	m2	13,571		
	podłoga	2,45 * 3,16 + 4,59 * 1,27	m2	13,571		
				RAZEM	89,183	
21 d.1.2	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m			
		1,27 * 10 + 2,45 * 5	m	24,950		
				RAZEM	24,950	
22 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3			
		2,45 * 3,16 + 4,59 * 1,27	m3	13,571		
				RAZEM	13,571	
23 d.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2			
		poz.22	m2	13,571		
				RAZEM	13,571	
24 d.1.2	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m2			
		poz.22	m2	13,571		
				RAZEM	13,571	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Warianty
25 d.1.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2			
		poz.22	m2	13,571		
				RAZEM	13,571	
26 d.1.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2			
		poz.22	m2	13,571		
				RAZEM	13,571	
27 d.1.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2			
	ściany	$(3,17 + 7,25 + 1,27 + 4,63 + 1,89 + 2,47) * 3,0$	m2	62,040		
				RAZEM	62,040	
28 d.1.2	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m2			
		poz.27 * 50%	m2	31,020		
				RAZEM	31,020	
29 d.1.2	KNNR-W 3 0602-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2			
		poz.28	m2	31,020		
				RAZEM	31,020	
30 d.1.2	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2			
	ściany	poz.27	m2	62,040		
				RAZEM	62,040	
31 d.1.2	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD	m2			
	sufit	$2,45 * 3,16 + 4,59 * 1,27$	m2	13,571		
				RAZEM	13,571	
32 d.1.2	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m2			
		poz.27 + poz.31	m2	75,611		
				RAZEM	75,611	
33 d.1.2	ZKNR C-2 0109-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm lamperia	m2			
		$(3,17 + 7,25 + 1,27 + 4,63 + 1,89 + 2,47) * 1,60$	m2	33,088		
				RAZEM	33,088	
34 d.1.2	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2			
		poz.32 - poz.33	m2	42,523		
				RAZEM	42,523	
35 d.1.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30	m2			
		poz.22	m2	13,571		
				RAZEM	13,571	
36 d.1.2	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokolowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m			
		$(2,45 + 3,16) * 2 + (4,59 + 1,27) * 2$	m	22,940		
				RAZEM	22,940	
37 d.1.2	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi drewnianych	m2			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Warianty danych
	wejściowe z korytarza głównego	1,0 * 2,10	m2	2,100		
				RAZEM	2,100	
1.3		Referat budżetu finansów				
38 d.1.3	KNR 19-01 1020-05	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew	m2			
	podłoga	4,97 * 4,42	m2	21,967		
				RAZEM	21,967	
39 d.1.3	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m			
		4,42 * 6	m	26,520		
				RAZEM	26,520	
40 d.1.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3			
		4,97 * 4,42	m3	21,967		
				RAZEM	21,967	
41 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2			
		poz.40	m2	21,967		
				RAZEM	21,967	
42 d.1.3	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m2			
		poz.40	m2	21,967		
				RAZEM	21,967	
43 d.1.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2			
		poz.40	m2	21,967		
				RAZEM	21,967	
44 d.1.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2			
		poz.40	m2	21,967		
				RAZEM	21,967	
45 d.1.3	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2			
	ściany	(4,97 + 4,42) * 2 * 3,0	m2	56,340		
				RAZEM	56,340	
46 d.1.3	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m2			
		poz.45 * 50%	m2	28,170		
				RAZEM	28,170	
47 d.1.3	TZKNBK XX 1804-08	Parapety z płyty laminowanej	m2			
		1,5 * 0,4	m2	0,600		
				RAZEM	0,600	
48 d.1.3	KNNR-W 3 0602-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2			
		poz.46	m2	28,170		
				RAZEM	28,170	
49 d.1.3	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2			
	ściany	poz.45	m2	56,340		
				RAZEM	56,340	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Warianty danych
50 d.1.3	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD	m2			
	sufit	4,97 * 4,42	m2	21,967		
				RAZEM	21,967	
51 d.1.3	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m2			
		poz.45 + poz.50	m2	78,307		
				RAZEM	78,307	
52 d.1.3	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2			
		poz.51	m2	78,307		
				RAZEM	78,307	
53 d.1.3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30	m2			
		poz.40	m2	21,967		
				RAZEM	21,967	
54 d.1.3	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m			
		(4,97 + 4,42) * 2	m	18,780		
				RAZEM	18,780	
55 d.1.3	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi drewnianych	m2			
	wejściowe z korytarza głównego	1,0 * 2,10	m2	2,100		
				RAZEM	2,100	
56 d.1.3	analiza indywidualna	Przeniesienie grzejnika	kpl			
		1	kpl	1,000		
				RAZEM	1,000	
1.4		księgowość				
57 d.1.4	KNR 19-01 1020-05	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew	m2			
	podłoga	4,98 * 3,10	m2	15,438		
				RAZEM	15,438	
58 d.1.4	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m			
		4,98 * 6	m	29,880		
				RAZEM	29,880	
59 d.1.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3			
		4,98 * 3,10	m3	15,438		
				RAZEM	15,438	
60 d.1.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2			
		poz.59	m2	15,438		
				RAZEM	15,438	
61 d.1.4	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m2			
		poz.59	m2	15,438		
				RAZEM	15,438	
62 d.1.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2			
		poz.59	m2	15,438		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Warianty danych
				RAZEM	15,438	
63 d.1.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2			
		poz.59	m2	15,438		
				RAZEM	15,438	
64 d.1.4	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2			
	ściany	(4,98 + 3,10) * 2 * 3,0	m2	48,480		
				RAZEM	48,480	
65 d.1.4	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m2			
		poz.64 * 50%	m2	24,240		
				RAZEM	24,240	
66 d.1.4	TZKNBK XX 1804-08	Parapety z płyty laminowanej	m2			
		1,5 * 0,4 * 2	m2	1,200		
				RAZEM	1,200	
67 d.1.4	KNNR-W 3 0602-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2			
		poz.65	m2	24,240		
				RAZEM	24,240	
68 d.1.4	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2			
	ściany	poz.64	m2	48,480		
				RAZEM	48,480	
69 d.1.4	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD	m2			
	sufit	4,98 * 3,10	m2	15,438		
				RAZEM	15,438	
70 d.1.4	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m2			
		poz.64 + poz.69	m2	63,918		
				RAZEM	63,918	
71 d.1.4	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2			
		poz.70	m2	63,918		
				RAZEM	63,918	
72 d.1.4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30	m2			
		poz.59	m2	15,438		
				RAZEM	15,438	
73 d.1.4	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m			
		4,98 * 3,10	m	15,438		
				RAZEM	15,438	
74 d.1.4	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi drewnianych	m2			
	wejściowe z referatu budżetu	1,0 * 2,10	m2	2,100		
				RAZEM	2,100	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Warianty danych
75 d.1.4	analiza indywidualna	Przeniesienie grzejnika	kpl			
		2	kpl	2,000		
				RAZEM	2,000	
1.5		GOPS				
76 d.1.5	KNR 19-01 1020-05	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew	m2			
	podłoga	5,40 * 3,46	m2	18,684		
				RAZEM	18,684	
77 d.1.5	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m			
		3,46 * 6	m	20,760		
				RAZEM	20,760	
78 d.1.5	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego zamurowanie otworu drzwiowego	m3			
		1,0 * 2,10 * 0,24	m3	0,504		
				RAZEM	0,504	
79 d.1.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3			
		5,40 * 3,46	m3	18,684		
				RAZEM	18,684	
80 d.1.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.79	m2			
			m2	18,684		
				RAZEM	18,684	
81 d.1.5	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie poz.79	m2			
			m2	18,684		
				RAZEM	18,684	
82 d.1.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.79	m2			
			m2	18,684		
				RAZEM	18,684	
83 d.1.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.79	m2			
			m2	18,684		
				RAZEM	18,684	
84 d.1.5	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany	m2			
		(5,4 + 3,46) * 2 * 3,0	m2	53,160		
				RAZEM	53,160	
85 d.1.5	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków poz.84 * 50%	m2			
			m2	26,580		
				RAZEM	26,580	
86 d.1.5	TZKNBK XX 1804-08	Parapety z płyty laminowanej	m2			
		1,5 * 0,4	m2	0,600		
				RAZEM	0,600	
87 d.1.5	KNNR-W 3 0602-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, do 5 m2 w jednym miejscu poz.85	m2			
			m2	26,580		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Warianty danych
				RAZEM	26,580	
88 d.1.5	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2			
	ściany	poz.84	m2	53,160		
				RAZEM	53,160	
89 d.1.5	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD	m2			
	sufit	5,4 * 3,46	m2	18,684		
				RAZEM	18,684	
90 d.1.5	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m2			
		poz.84 + poz.89	m2	71,844		
				RAZEM	71,844	
91 d.1.5	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2			
		poz.90	m2	71,844		
				RAZEM	71,844	
92 d.1.5	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30	m2			
		poz.79	m2	18,684		
				RAZEM	18,684	
93 d.1.5	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m			
		(5,40 + 3,46) * 2	m	17,720		
				RAZEM	17,720	
94 d.1.5	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi drewnianych	m2			
	wejściowe z korytacza	1,0 * 2,10	m2	2,100		
				RAZEM	2,100	
95 d.1.5	analiza indywidualna	Przeniesienie grzejnika	kpl			
		2	kpl	2,000		
				RAZEM	2,000	
1.6		Kierownik GOPS				
96 d.1.6	KNR 19-01 1020-05	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew	m2			
	podłoga	3,70 * 3,76	m2	13,912		
				RAZEM	13,912	
97 d.1.6	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m			
		3,70 * 4	m	14,800		
				RAZEM	14,800	
98 d.1.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3			
		3,70 * 3,76	m3	13,912		
				RAZEM	13,912	
99 d.1.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2			
		poz.98	m2	13,912		
				RAZEM	13,912	
100 d.1.6	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m2			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Warianty danych
		poz.98	m2	13,912		
				RAZEM	13,912	
101 d.1.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2			
		poz.98	m2	13,912		
				RAZEM	13,912	
102 d.1.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2			
		poz.98	m2	13,912		
				RAZEM	13,912	
103 d.1.6	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2			
	ściany	(3,7 + 3,76) * 2 * 3,0	m2	44,760		
				RAZEM	44,760	
104 d.1.6	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m2			
		poz.103 * 50%	m2	22,380		
				RAZEM	22,380	
105 d.1.6	TZKNBK XX 1804-08	Parapety z płyty laminowanej	m2			
		1,5 * 0,4 * 2	m2	1,200		
				RAZEM	1,200	
106 d.1.6	KNNR-W 3 0602-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2			
		poz.104	m2	22,380		
				RAZEM	22,380	
107 d.1.6	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2			
	ściany	poz.103	m2	44,760		
				RAZEM	44,760	
108 d.1.6	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD	m2			
	sufit	3,7 * 3,76	m2	13,912		
				RAZEM	13,912	
109 d.1.6	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m2			
		poz.103 + poz.108	m2	58,672		
				RAZEM	58,672	
110 d.1.6	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2			
		poz.109	m2	58,672		
				RAZEM	58,672	
111 d.1.6	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30	m2			
		poz.98	m2	13,912		
				RAZEM	13,912	
112 d.1.6	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m			
		(3,76 + 3,70) * 2	m	14,920		
				RAZEM	14,920	
113 d.1.6	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi drewnianych	m2			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Warianty
	wejściowe z korytza	1,0 * 2,10	m2	2,100		
				RAZEM	2,100	
114 d.1.6	analiza indywidualna	Przeniesienie grzejnika	kpl			
		1	kpl	1,000		
				RAZEM	1,000	
1.7		Deklaracje śmieciowe				
115 d.1.7	KNR 19-01 1020-05	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew	m2			
	podłoga	3,02 * 3,75	m2	11,325		
				RAZEM	11,325	
116 d.1.7	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m			
		3,02 * 5	m	15,100		
				RAZEM	15,100	
117 d.1.7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3			
		3,70 * 3,75	m3	13,875		
				RAZEM	13,875	
118 d.1.7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2			
		poz.117	m2	13,875		
				RAZEM	13,875	
119 d.1.7	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m2			
		poz.117	m2	13,875		
				RAZEM	13,875	
120 d.1.7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2			
		poz.117	m2	13,875		
				RAZEM	13,875	
121 d.1.7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2			
		poz.117	m2	13,875		
				RAZEM	13,875	
122 d.1.7	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2			
	ściany	(3,02 + 3,75) * 2 * 3,0	m2	40,620		
				RAZEM	40,620	
123 d.1.7	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m2			
		poz.122 * 50%	m2	20,310		
				RAZEM	20,310	
124 d.1.7	TZKNBK XX 1804-08	Parapety z płyty laminowanej	m2			
		1,5 * 0,4	m2	0,600		
				RAZEM	0,600	
125 d.1.7	KNNR-W 3 0602-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2			
		poz.123	m2	20,310		
				RAZEM	20,310	
126 d.1.7	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach	m2			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Warianty danych
	ściany	poz.122	m2	40,620		
				RAZEM	40,620	
127 d.1.7	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD	m2			
	sufit	3,02 * 3,75	m2	11,325		
				RAZEM	11,325	
128 d.1.7	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m2			
		poz.122 + poz.127	m2	51,945		
				RAZEM	51,945	
129 d.1.7	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2			
		poz.128	m2	51,945		
				RAZEM	51,945	
130 d.1.7	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30	m2			
		poz.117	m2	13,875		
				RAZEM	13,875	
131 d.1.7	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m			
		(3,02 + 3,75) * 2	m	13,540		
				RAZEM	13,540	
132 d.1.7	analiza indywidualna	Przeniesienie grzejnika	kpl			
		1	kpl	1,000		
				RAZEM	1,000	