

Zestawienie robót na zjazdach gospodarczych
Droga gminna nr 101942B w m. Płociczno od km 0+490 do km 1+930

Zał. nr 4

Lp.	Lokalizacja (kilometr- traz)	Strona drogi	Nawierzchnia z be- tonu asfaltowego gr. 6 cm		Nawierzchnia pod- budowa gr.15 cm z mieszanki kruszywa		Typ zjazdu	Umocnienie skarp		Roboty ziemne		Przepust Ø 40 z rur HDPE	Ława żwirowa gr.20cm szeroko- ści 60 cm	Uwagi
			(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)		(m ²)	(m ²)	(m ³)	(m ³)			
1	0 + 511	Lewa	27,2	29,5	KPED-03.83	1,8	1,20	10,50	10,0	1,20	Przep. bet. F200mm L=8,5m do rozbiórki			
2	0 + 743	Prawa	21,7	23,6	KPED-03.82	-	-	2,70	-	-				
3	0 + 793,5	Lewa	27,4	29,5	KPED-03.83	1,8	1,14	7,30	9,5	1,14	Przep. HDPE. F1400mm do rozbiórki			
4	0 + 866	Lewa	-	29,8	KPED-03.83	1,8	0,84	5,40	7,0	0,84	Przep. HDPE. F1300mm L=6,0m do rozbiórki			
5	0 + 967	Lewa	23,3	25,3	KPED-03.83	1,8	1,08	2,40	9,0	1,08	Przep. bet. F1300mm L=7,0m do rozbiórki			
6	1 + 141	Lewa	-	30,7	KPED-03.83	1,8	0,96	4,10	8,0	0,96	Przep. PCV. F1300mm L=6,0m do rozbiórki			
7	1 + 145	Prawa	-	22,5	KPED-03.82	-	-	1,0	-	-				
8	1 + 248	Prawa	19,9	21,4	KPED-03.82	-	-	1,0	-	-				
9	1 + 259	Lewa	30,7	32,7	KPED-03.82	-	-	1,0	-	-				
10	1 + 421	Lewa	31,7	34,4	KPED-03.82	-	-	-	-	-				
11	1 + 440	Prawa	-	25,4	KPED-03.82	-	-	4,10	-	-				
12	1 + 553,5	Prawa	18,0	19,5	KPED-03.82	-	-	8,0	-	-				
13	1 + 611	Lewa	28,7	30,9	KPED-03.82	-	-	5,50	-	-				
Razem			228,6	355,2		9,0	5,22	53,0	43,5	5,22				