

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark od km 1+354,71 do km 3+338,11 - II ETAP

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	2.00	km	2.00	
				RAZEM	2.00
2		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.1		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia z wywiezieniem gałęzi	ha		
d.1	0109-05	0.035	ha	0.04	
				RAZEM	0.04
4	KNR 2-31	Rozebranie barier ochronnych betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m		
d.1	0818-07	30.00	m	30.00	
				RAZEM	30.00
5		Istniejąca wiata przystankowa do przestawienia	szt		
d.1		1.00	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-31	Przełożenie istniejących przepustów śr. 30 cm - pod zjazdami (Zał. nr 4) z obrukowaniem wlotów i wylotów przepustów	m		
d.1	0605-06	27.50	m	27.50	
				RAZEM	27.50
7		Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu AROT A110PS na istniejącym kablu telekomunikacyjnym	m		
d.1		91.50	m	91.50	
				RAZEM	91.50
8		Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu AROT A160PS na istniejącym światłowodzie	m		
d.1		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km - na odkład	m ³		
d.2	0205-03	332.37	m ³	332.37	
				RAZEM	332.37
10	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II z zakupem i dowozem kruszywa	m ³		
d.2	0235-01	366.31	m ³	366.31	
				RAZEM	366.31
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
11	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD śr. 30 cm (Zał. nr 4) z obrukowaniem wlotów i wylotów przepustów	m		
d.3	0605-06	24.00	m	24.00	
				RAZEM	24.00
12	KNR 2-31	Przebudowa przepustów rurowych pod drogą główną - rury PEHD śr. 40 cm (Zał. nr 5)	m		
d.3	0605-06	17.00	m	17.00	
				RAZEM	17.00
13	KNR 2-31	Ułożenie ścieku korytkowego przy krawędzi jezdni wraz ze ściekiem skarpowym, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu B15	m		
d.3	0606-03	str. lewa = 101,00 m + <ścieki skarpowe> 3,0+3,0+4,0 = 111,00 m str. prawa = 100,00 m + <ścieki skarpowe> 4,0+4,0+6,0 = 109,00 m 220.00	m	220.00	
				RAZEM	220.00
4 D.04.00.00 POBUDOWY					
14	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.4	0103-04	7212,31m ² +(3968m*1,05m)=11378,71m ² 11378.71	m ²	11378.71	
				RAZEM	11378.71
15	KNR 2-31	Wyrównanie podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 mm (50% - ziaren przekruszonych) stabilizowanym mechanicznie o średniej grub.po zagęszcz. 15 cm (grubość min. 8 cm) na całej szerokości korony drogi	m ²		
d.4	0114-05	7212,31m ² +(3968m*0,95m)=10981,91m ² 10981.91	m ²	10981.91	
				RAZEM	10981.91
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark od km 1+354,71 do km 3+338,11 - II ETAP

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.5 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej droga główna - 7077,91 m ² zjazd - 134,40 m ² (Zał. nr 4) 7212.31	m ² m ²	7212.31	
				RAZEM	7212.31
17	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skroplenie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową kationową szybkozspadawą w ilości 0,7 kg/m ² droga główna - 7077,91 m ² zjazd - 134,40 m ² (Zał. nr 4) 7212.31	m ² m ²	7212.31	
				RAZEM	7212.31
18	KNR 2-31 d.5 0312-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa 0/11 mm - grub.po zagęszcz. 6 cm - KR-1 droga główna - 7077,91 m ² zjazd - 134,40 m ² (Zał. nr 4) 7212.31	m ² m ²	7212.31	
				RAZEM	7212.31
6	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
19	KNR 2-01 d.6 0518-01	Umocnienie wlotów i wylotów istniejących i przebudowanych przepustów pod drogą główną poprzez obrukowanie (Zał. nr 5) 12.00	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
20	KNR 2-01 d.6 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 2170.00	m ² m ²	2170.00	
				RAZEM	2170.00
21	KNR 2-01 d.6 0506-05	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.III-IV 2895.00	m ² m ²	2895.00	
				RAZEM	2895.00
22	KNR 2-31 d.6 0114-05	Uzupełnienie poboczy i zjazdów mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 mm (50%-ziaren przekruszonych) z formowaniem i zagęszczeniem pobocza - 3968,00m ² *0,045m ² =178,56 m ³ zjazd - 75,00 m ³ 253.56	m ³ m ³	253.56	
				RAZEM	253.56
7	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
23	KNR 2-31 d.7 0704-01	Barьеры ochronne stalowe jednostronne SP-09/4 z zakończeniami i skosami - 4 szt. 48.00	m m	48.00	
				RAZEM	48.00