

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 101967B Bakalarzewo - Kolonia Bakalarzewo
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Budowa Droga gminna Nr 101967B Bakalarzewo- Kolonia Bakalarzewo dł ok 0+998 m
Inwestor Gmina Bakalarzewo , ul. Rynek 3, 16-423 Bakalarzewo

Poziom cen IV kwartał 2015 srednie ceny sekocenbud oraz ceny rynku lokalnego

Sporządził mgr inż. Jarosław Grabiński

Suwałki marzec 2016



Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 101967B Bakalarzewo - Kolonia Bakalarzewo

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0 0,998	km	0,998
razem			km	0,998
2. ROBOTY ZIEMNE				
4	D.01.02.02	WYKOPY Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniu jezdni szer. 5,0-4,0m gr, 15 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km Kod CPV: 45112210-0 wykopy (5,0-4,0)*0,15*998	m3	150
razem			m3	150
5		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km wykopy (5,0-4,0)*0,15*998	m3	150
razem			m3	150
6	D.02.02.01	ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie Kod CPV: 45111200-0 wykopy (5,0-4,0)*0,15*998	m3	150
razem			m3	150
3. PODBUDOWY				
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Kod CPV: 45233250-6 5 szt. powierzchnia zjazdu 4,5*0,5 5*4,5*0,5 droga główna 998,0*5,5	m2	11
razem			m2	5 489
8	D-04.04.01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.5m+ pobocza Kod CPV: 45233250-6 pobocza 998,0*2*0,5 jezdnia 998,0*3,5	m2	998
razem			m2	3 493
razem			m2	4 491
4. JEZDNIA				
9	D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa ścieralną o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR I z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 998,0*3,5 zjazdu 4,5*0,5*5	m2	3 493
razem			m2	11
razem			m2	3 504
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
10	D-05.01.03	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 1.0m 998*1,0	m2	998,0
razem			m2	998,0
11	D-00.00.00	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją	kpl	1,0

Przedmiar
 11

Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 101967B Bakalarzewo - Kolonia Bakalarzewo

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Nr ST: D.00.00.00	kpl	1,0		
2	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu Nr ST: D.00.00.00	kpl	1,0		
3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Nr ST: D-01.01.01 Kod CPV: 45111200-0	km	0,998		
2. ROBOTY ZIEMNE					
4	WYKOPY Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniu jezdni szer. 5,0-4.0m gr, 15 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km Nr ST: D.01.02.02 Kod CPV: 45112210-0	m3	150		
5	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km	m3	150		
6	ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie Nr ST: D.02.02.01 Kod CPV: 45111200-0	m3	150		
3. PODBUDOWY					
7	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Nr ST: D-04.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	5 500		
8	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.5m+ pobocza Nr ST: D-04.04.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	4 491		
4. JEZDNIA Nr ST: D-05.01.02					
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa ściernalną o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Nr ST: D-05.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	3 504		
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE					
10	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 1.0m Nr ST: D-05.01.03	m2	998,0		
11	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją Nr ST: D-00.00.00	kpl	1,0		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			

mgr inż. Janusz Grabowski
 upr. bud. i projektowania
 bez ograniczeń w specjalności
 PBLA