

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

Obiekt Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej działka nr 190 Stara Chmielówka
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Budowa Droga wewnętrzna działka nr 190 Stara Chmielówka dł 0+320 m
Inwestor Gmina Bakalarzewo , ul. Rynek 3, 16-423 Bakalarzewo

Poziom cen IV kwartał 2015 srednie ceny sekocenbud oraz ceny rynku lokalnego

Sporządził mgr inż. Jarosław Grabiński

Suwałki marzec 2016

mgr inż. Jarosław Grabiński
opr. bud. d.o. projekt. i nadz. drogowy
bez ograniczeń w sporządzeniu projektów
PDL/0117/16000/07

Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej działka nr 190 Stara Chmielówka

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0 0,32	km	0,320
		razem	km	0,320
3. PODBUDOWY				
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Kod CPV: 45233250-6 droga główna 320,0*4,5	m2	1.440
		razem	m2	1.440
5	D-04.04.01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.0m+ pobocza Kod CPV: 45233250-6 pobocza 320,0*2*0,5 jezdnia 320,0*3,5	m2	320
		razem	m2	1.120
		razem	m2	1.440
4. JEZDZIA				
6	D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralną o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 320,0*3,0	m2	960
		razem	m2	960
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
7	D-05.01.03	Zakup dowiezenie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 1.0m 320*1,0	m2	320,0
		razem	m2	320,0
8	D-00.00.00	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją	kpl	1,0

mgr inż. Jarosław Grabiński
upr. bud. do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
PDL/0117/P0001/07

Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej działka nr 190 Stara Chmielówka

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Nr ST: D.00.00.00	kpl	1,0		
2	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu Nr ST: D.00.00.00	kpl	1,0		
3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Nr ST: D-01.01.01 Kod CPV: 45111200-0	km	0,320		
3. PODBUDOWY					
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Nr ST: D-04.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	1.440		
5	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.0m+ pobocza Nr ST: D-04.04.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	1.440		
4. JEZDNIA Nr ST: D-05.01.02					
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa ściernalną o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowieżeniem i wbudowaniem Nr ST: D-05.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	960		
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE					
7	Zakup dowieżenie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 1.0m Nr ST: D-05.01.03	m2	320,0		
8	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją Nr ST: D-00.00.00	kpl	1,0		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			

mgr inż. Jarosław Grabiński
 upr. bud. do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 PDL/0117/2016/GD.07

Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej działka nr 190 Stara Chmielówka

Nr	Opis robót	Wartość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
3.	PODBUDOWY	
4.	JEZDNIA Nr ST: D-05.01.02	
5.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys