
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

Obiekt Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej działka nr 190 Stara Chmielówka
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Budowa Droga wewnętrzna działka nr 190 Stara Chmielówka dł ok 0+320 m
Inwestor Gmina Bakalarzewo , ul. Rynek 3, 16-423 Bakalarzewo

Poziom cen IV kwartał 2015 srednie ceny sekocenbud oraz ceny rynku lokalnego

Sporządził mgr inż. Jarosław Grabiński

Suwałki marzec 2016

Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej działka nr 190 Stara Chmielówka

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0 0,32	km	0,320
		razem	km	0,320
3. POBUDOWY				
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Kod CPV: 45233250-6 5 szt. powierzchnia zjazdu 4,5*0,5 3*4,5*0,5 droga główna 320,0*4,5	m2	7
		razem	m2	1.440
5	D-04.04.01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.0m+ pobocza Kod CPV: 45233250-6 pobocza 320,0*2*0,5 jezdnia 320,0*3,5	m2	320
		razem	m2	1.120
	D-05.01.02	4. JEZDNIA		
6	D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR I z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 320,0*3,0 zjazdu 4,5*0,5*3	m2	960
		razem	m2	7
		razem	m2	967
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
7	D-05.01.03	Zakup dowiezenie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 1.0m 320*1,0	m2	320,0
		razem	m2	320,0
8	D-00.00.00	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją	kpl	1,0

Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej działka nr 190 Stara Chmielówka

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Nr ST: D.00.00.00	kpl	1,0		
2	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu Nr ST: D.00.00.00	kpl	1,0		
3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Nr ST: D-01.01.01 Kod CPV: 45111200-0	km	0,320		
3. POBUDOWY					
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Nr ST: D-04.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	1.447		
5	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.0m+ pobocza Nr ST: D-04.04.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	1.440		
4. JEZDNIA Nr ST: D-05.01.02					
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralną o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowieżieniem i wbudowaniem Nr ST: D-05.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	967		
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE					
7	Zakup dowieżienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 1.0m Nr ST: D-05.01.03	m2	320,0		
8	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją Nr ST: D-00.00.00	kpl	1,0		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			