

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Przedmiar robót**

Obiekt           Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej działka nr 99 Stara Chmielówka  
Kod CPV        45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
                  45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  
                  45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
Budowa         Droga wewnętrzna działka nr 99 Stara Chmielówka   dł ok 0+600 m  
Inwestor       Gmina Bakalarzewo , ul. Rynek 3, 16-423 Bakalarzewo  
  
Poziom cen     IV kwartał 2015 srednie ceny sekocenbud oraz ceny rynku lokalnego

---

Sporządził   mgr inż. Jarosław Grabiński

---

Suwałki marzec 2016

Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej działka nr 99 Stara Chmielówka

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0 0,6	km	0,600
		razem	km	0,600
<b>3. POBBUDOWY</b>				
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Kod CPV: 45233250-6 droga główna 600,0*4,5	m2	2.700
		razem	m2	2.700
5	D-04.04.01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnie szer.3.0m+ pobocza Kod CPV: 45233250-6 pobocza 600,0*2*0,5 jezdnie 600,0*3,5	m2	600
			m2	2.100
		razem	m2	2.700
	D-05.01.02	<b>4. JEZDNIA</b>		
6	D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralną o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowieżieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnie 600,0*3,0 zjazdu 4,5*0,5*6	m2	1.800
			m2	14
		razem	m2	1.814
<b>5. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
7	D-05.01.03	Zakup dowieżienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 1.0m 600*1,0	m2	600,0
		razem	m2	600,0
8	D-00.00.00	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją	kpl	1,0

Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej działka nr 99 Stara Chmielówka

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Nr ST: D.00.00.00	kpl	1,0		
2	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu Nr ST: D.00.00.00	kpl	1,0		
3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Nr ST: D-01.01.01 Kod CPV: 45111200-0	km	0,600		
<b>3. POBUDOWY</b>					
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Nr ST: D-04.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	2.700		
5	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.0m+ pobocza Nr ST: D-04.04.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	2.700		
<b>4. JEZDNIA</b> <b>Nr ST: D-05.01.02</b>					
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Nr ST: D-05.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	1.814		
<b>5. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
7	Zakup dowiezenie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 1.0m Nr ST: D-05.01.03	m2	600,0		
8	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacja Nr ST: D-00.00.00	kpl	1,0		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			

Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej działka nr 99 Stara Chmielówka

Nr	Opis robót	Wartość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
3.	PODBUDOWY	
4.	JEZDNIA Nr ST: D-05.01.02	
5.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	
		<b>Razem</b>
		Podatek VAT
		<b>Ogółem kosztorys</b>