

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar Robót

Obiekt      Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec - Góra w m. Suchorzec działka geod nr. 150

Kod CPV     45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Budowa      Droga gminna Nr 101923B Suchorzec - Góra w m. Suchorzec 0+998 m działka nr.150

Inwestor    Gmina Bakalarzewo , ul. Rynek 3, 16-423 Bakalarzewo

Poziom cen   IV kwartał 2015 srednie ceny sekocenbud oraz ceny rynku lokalnego

---

Sporządził   mgr inż. Jarosław Grabiński

---

Suwałki maj 2016

Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec - Góra w m. Suchorzec działka geod nr. 150

Przebudowa fragment drogi nr. 101923B Suchorzec - Góra w m. Suchorzec działka nr 150. niwelecie drogi powinno dostosowac sie do istniejacego terenu oraz zjazdów z drogi głównej. Przekrój poprzeczny szlakowy jezdni o szer. 3.5 m o nawierzchni bitumicznej , pobocza gruntowe 2\*0,5 . Konstrukcja drogi : roboty ziemne polegajace na usunieciu ziemi na poszerzeniu istniejacej jezdni gruntowej oraz uzupelnieniu ubytku kruszywem naturalnym, Ułożenie podbudowy z mieszanki kruszywowej z dodatkiem 50% kruszywa łamanego pod jezdni i zjazdami gr 10 cm a nastepnie ułożenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11s 50/70 gr 6 cm.

Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec - Góra w m. Suchorzec działka geod nr. 150

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D.00.00.00	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	D.00.00.00	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0 0,998	km	0,998
		razem	km	0,998
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
4	D.01.02.02	WYKOPY Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniu jezdni szer. 5,0-4,0m gr. 15 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km Kod CPV: 45112210-0 wykopy (5,0-4,0)*0,15*998	m3	150
		razem	m3	150
5		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km wykopy (5,0-4,0)*0,15*998	m3	150
		razem	m3	150
6	D.02.02.01	ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie Kod CPV: 45111200-0 wykopy (5,0-4,0)*0,15*998	m3	150
		razem	m3	150
<b>3. POBBUDOWY</b>				
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Kod CPV: 45233250-6 7 szt. powierzchnia zjazdu 4,5*0,5 7*4,5*0,5 droga główna 998,0*5,5	m2	16
		razem	m2	5.489
8	D-04.04.01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 10cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.5m+ pobocza Kod CPV: 45233250-6 pobocza 998,0*2*0,5 jezdnia 998,0*3,5	m2	998
		razem	m2	3.493
	D-05.01.02	<b>4. JEZDNIA</b>		
9	D-05.01.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralną o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 998,0*3,5 zjazdu szt 7 4,5*0,5*7	m2	3.493
		razem	m2	16
		razem	m2	3.509
<b>5. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
10	D-05.01.03	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 1.0m 998*1,0	m2	998,0
		razem	m2	998,0
11	D-00.00.00	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją	kpl	1,0

Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec - Góra w m. Suchorzec działka geod nr. 150

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Nr ST: D.00.00.00	kpl	1,0		
2	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu Nr ST: D.00.00.00	kpl	1,0		
3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Nr ST: D-01.01.01 Kod CPV: 45111200-0	km	0,998		
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>					
4	WYKOPY Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniu jezdni szer. 5,0-4.0m gr, 15 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km Nr ST: D.01.02.02 Kod CPV: 45112210-0	m3	150		
5	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	150		
6	ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie Nr ST: D.02.02.01 Kod CPV: 45111200-0	m3	150		
<b>3. POBBUDOWY</b>					
7	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Nr ST: D-04.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	5.505		
8	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 10cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.5m+ pobocza Nr ST: D-04.04.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	4.491		
<b>4. JEZDZIA</b> <b>Nr ST: D-05.01.02</b>					
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralną o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Nr ST: D-05.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	3.509		
<b>5. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
10	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 1.0m Nr ST: D-05.01.03	m2	998,0		
11	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokumentacją Nr ST: D-00.00.00	kpl	1,0		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			