
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Malinówka działki nr. 38, 64/3, 64/4, 64/5

Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Budowa Droga gminna Nr 101922B w miejscowości Malinówka , dł ok 650,0 m

Inwestor Gmina Bakałarzewo , ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo

Poziom cen VI kwartał 2016 srednie ceny sekocenbud oraz ceny rynku lokalnego

Sporządził mgr inż. Jarosław Grabiński

Suwałki grudzień 2016

Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Malinówka działki nr. 38, 64/3, 64/4, 64/5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Kalkulacja indywidualna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2	Kalkulacja indywidualna	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3	KNR 2-01 0119/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,650	km	0,650
		razem	km	0,650
2. ROBOTY ZIEMNE				
4	KNR 2-01 0206/02	WYKOPY Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniu jezdni szer. 5.5-3.0m gr, 11 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km wykopy (5.5-3,0)*0,11*650	m3	179
		razem	m3	179
5	KNR 2-01 0235/02 i kalkulacja indywidualna	ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie wykopy (5.5-3,0)*0,11*650	m3	179
		razem	m3	179
3. POBUDOWY				
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni 20 szt. powierzchnia zjazdu (8,5+4,5)*0,5*1.0 (8,5+4,5)*0,5*1,0*11 droga główna 650,0*5,5	m2	72
		razem	m2	3.575
7	KNR 2-31 0115/01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 5cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.5m jezdnia 650,0*3,70	m2	2.405
		razem	m2	2.405
4. JEZDNIA				
8	KNR 2-31 0311/05, KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem jezdnia 650,0*3,5 20 szt. powierzchnia zjazdu (8,5+4,5)*0,5*1.0 (8,5+4,5)*0,5*1,0*20	m2	2.275
		razem	m2	130
		razem	m2	2.405
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
9	KNR 2-31 0202/09 KNR 2-31 0202/10	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 0,75m gr 11 cm po zagęszczeniu 650,0*0,75*2	m2	975,0
		razem	m2	975,0
10	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej i obsianie trawą po obu stronach drogi 650*0,5	m2:	325
		razem	m2:	325
6. URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
11	Kalkulacja indywidualna	zakup i zamontowanie progu zwalniającego U-16d/ PZ-90/7	szt	1,0

Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Malinówka działki nr. 38, 64/3, 64/4, 64/5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	Kalkulacja indywidualna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0		
2	Kalkulacja indywidualna	urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0		
3	KNR 2-01 0119/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,650		
2. ROBOTY ZIEMNE						
4	KNR 2-01 0206/02	WYKOPY Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniu jezdni szer. 5.5-3.0m gr, 11 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km	m3	179		
5	KNR 2-01 0235/02 i kalkulacja indywidualna	ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie	m3	179		
3. POBUDOWY						
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni	m2	3.647		
7	KNR 2-31 0115/01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 5cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.5m	m2	2.405		
4. JEZDNIA						
8	KNR 2-31 0311/05, KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem	m2	2.405		
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
9	KNR 2-31 0202/09 KNR 2-31 0202/10	Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 0,75m gr 11 cm po zagęszczeniu	m2	975,0		
10	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej i obsianie trawą	m2:	325		
6. URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
11	Kalkulacja indywidualna	zakup i zamontowanie progu zwalniającego U-16d/ PZ-90/7	szt	1,0		
			Razem			
			Podatek VAT			
			Ogółem kosztorys			