
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

Obiekt Przebudowa fragmentu drogi wew. o nr geodezyjnym 255/3 w m. Nieszki dł.ok 875,m
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Budowa Droga wew. o nr. geod.255/3 m. Nieszki
Inwestor Gmina Bakalarzewo , ul. Rynek 3, 16-423 Bakalarzewo

Poziom cen VI kwartał 2016 srednie ceny sekocenbud oraz ceny rynku lokalnego

Sporządził mgr inż. Jarosław Grabiński

Suwałki grudzień 2016

Przebudowa fragmentu drogi wew. o nr geodezyjnym 255/3 w m. Nieszki dł.ok 875,m

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2		urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0 0,875	km	0,875
		razem	km	0,875
2. ROBOTY ZIEMNE				
4		ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie Kod CPV: 45111200-0 wykopy (5.5-3,0)*0,11*875	m3	241
		razem	m3	241
5		WYKOPY Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniu jezdni szer. 5.5-3.0m gr, 20 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km Kod CPV: 45112210-0 wykopy (5.5-3,0)*0,11*875	m3	241
		razem	m3	241
3. POBUDOWY				
6		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Kod CPV: 45233250-6 8 szt. powierzchnia zjazdu (8,5+4,5)*0,5*1.0 (8,5+4,5)*0,5*1,0*8 droga główna 875,0*5,5	m2	52
		razem	m2	4.813
7		Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 5cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszącą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.5m Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 875,0*3,70	m2	3.238
		razem	m2	3.238
4. JEZDNIA				
8		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 875,0*3,5 8 szt. powierzchnia zjazdu (8,5+4,5)*0,5*1.0 (8,5+4,5)*0,5*1,0*8	m2	3.063
		razem	m2	52
			m2	3.115
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
9		Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 0,75 gr 11 cm po zagęszczeniu 875,0*0,75*2	m2	1.312,5
		razem	m2	1.312,5
10		Plantowanie powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej Kod CPV: 45233250-6 po obu stronach drogi 875*0,5	m2:	438
		razem	m2:	438

Przebudowa fragmentu drogi wew. o nr geodezyjnym 255/3 w m. Nieszki dł.ok 875,m

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Kalkulacja indywidualna Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0		
2	Kalkulacja indywidualna urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0		
3	KNR 2-01 0119/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0	km	0,875		
2. ROBOTY ZIEMNE					
4	ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie Kod CPV: 45111200-0	m3	241		
5	KNR 2-01 0206/02 WYKOPY Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniu jezdni szer. 5.5-3.0m gr. 20 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km Kod CPV: 45112210-0	m3	241		
3. POBBUDOWY					
6	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Kod CPV: 45233250-6	m2	4.865		
7	KNR 2-31 0115/01 Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 5cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.5m Kod CPV: 45233250-6	m2	3.238		
4. JEZDNIA					
8	KNR 2-31 0311/05, KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6	m2	3.115		
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE					
9	KNR 2-31 0202/09 KNR 2-31 0202/10 Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 0,75 gr 11 cm po zagęszczeniu	m2	1.312,5		
10	KNR 2-01 0505/04 Plantowanie powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej Kod CPV: 45233250-6	m2:	438		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			