

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Przedmiar robót**

Obiekt      Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr.101952B w m. Nowa Wieś dł.ok 998,m  
Kod CPV     45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
               45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  
               45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
Budowa      Droga gminna nr 101952B w m. Nowa Wieś  
Inwestor     Gmina Bakalarzewo , ul. Rynek 3, 16-423 Bakalarzewo

Poziom cen   VI kwartał 2016 srednie ceny sekocenbud oraz ceny rynku lokalnego

---

Sporządził   mgr inż. Jarosław Grabiński

---

Suwałki grudzień 2016

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr.101952B w m. Nowa Wieś dł.ok 998,m

Przebudowa fragment drogi gminnej 101952B w m. Nowa Wieś o o dł. ok.998, m . niwelecie drogi powinno dostosowac do istniejacego terenu oraz zjazdów z drogi głównej. Przekrój poprzeczny szlakowy jezdni o szer. 3.0 m szerokość pasa drogowego ok 6 m. Konstrukcja drogi : roboty ziemne polegajace na usunieciu ziemi na poszerzeniu istniejacej jezdni gruntowej oraz uzupelnieniu ubytku kruszywem naturalnym, ułożenie warstwy podbudowy dolnej na całej szerokosci pasa drogowego. Ułożenie podbudowy z mieszankei kruszywowej z dodatkiem 50% kruszywa łamanego pod jezdni i zjazdami a nastepnie ułożenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11s 50/70 gr 6 cm,

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr.101952B w m. Nowa Wieś dł.ok 998,m

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1		Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0
2		urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
3		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0 0,998	km	0,998
		razem	km	0,998
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
4		ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie Kod CPV: 45111200-0 wykopy (5.-3,0)*0,11*998	m3	220
		razem	m3	220
5		WYKOPY Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniu jezdni szer. 5.-3.0m gr, 11 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km Kod CPV: 45112210-0 wykopy (5.-3,0)*0,11*998	m3	220
		razem	m3	220
<b>3. REGULACJE WYSOKOŚCIOWE STUDNI</b>				
6		REGULACJE WYSOKOŚCIOWE Kod CPV: 45233250-6 4	4	4,0
		razem	4	4,0
<b>4. POBUDOWY</b>				
7		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Kod CPV: 45233250-6 14 szt. powierzchnia zjazdu (8,5+4,5)*0,5*1.0 (8,5+4,5)*0,5*1,0*14 droga główna 998,0*4,5	m2	91
		razem	m2	4.491
			m2	4.582
8		Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 5cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.m Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 998,0*3,20	m2	3.194
		razem	m2	3.194
<b>5. JEZDNIA</b>				
9		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6 jezdnia 998,0*3,0 14 szt. powierzchnia zjazdu (8,5+4,5)*0,5*1.0 (8,5+4,5)*0,5*1,0*14	m2	2.994
		razem	m2	91
			m2	3.085
<b>6. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
10		Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 0,5 gr 11 cm po zagęszczeniu 998,0*0,5*2	m2	998,0
		razem	m2	998,0
11		Plantowanie powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej Kod CPV: 45233250-6 po obu stronach drogi 998*0,5	m2:	499
		razem	m2:	499

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr.101952B w m. Nowa Wieś dł.ok 998,m

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Kalkulacja indywidualna Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,0		
2	Kalkulacja indywidualna urządzenia zabezpieczające wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0		
3	KNR 2-01 0119/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kod CPV: 45111200-0	km	0,998		
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>					
4	ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie Kod CPV: 45111200-0	m3	220		
5	KNR 2-01 0206/02 WYKOPY Usunięcie warstwy ziemi na poszerzeniu jezdni szer. 5.-3.0m gr, 11 cm z odwiezieniem na odległość do 1 km Kod CPV: 45112210-0	m3	220		
<b>3. REGULACJE WYSOKOŚCIOWE STUDNI</b>					
6	REGULACJEWYSOKOŚCIOWE Kod CPV: 45233250-6	4	4,0		
<b>4. POBBUDOWY</b>					
7	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie jezdni Kod CPV: 45233250-6	m2	4.582		
8	KNR 2-31 0115/01 Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 5cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 50% . pod jezdnią szer.3.m Kod CPV: 45233250-6	m2	3.194		
<b>5. JEZDNIA</b>					
9	KNR 2-31 0311/05, KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6 cm dla kategorii ruchu KR 1 z dowiezieniem i wbudowaniem Kod CPV: 45233250-6	m2	3.085		
<b>6. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
10	KNR 2-31 0202/09 KNR 2-31 0202/10 Zakup dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego na pobocza szer 0,5 gr 11 cm po zagęszczeniu	m2	998,0		
11	KNR 2-01 0505/04 Plantowanie powierzchni skarp rowów odwadniających w gruncie kategorii I-III z rozłożeniem ziemi urodzajnej Kod CPV: 45233250-6	m2:	499		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			